

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-15-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		Материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И							
ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ							
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	191280,28 -	15148,33 -	273,00 -	57,99 -	175858,95 (II)	1175,2 -
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	194663,26 -	18498,44 -	282,17 -	57,99 -	175882,65 (II)	1435,1 -
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	197870,88 -	21557,24 -	292,87 -	57,99 -	176020,77 (II)	1672,4 -
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	201763,11 -	25198,66 -	313,43 -	58,26 -	176251,02 (II)	1954,9 -
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	207459,66 -	30587,97 -	336,19 -	58,26 -	176535,50 (II)	2373 -
Облицовка стен гранитными плитами чистогесальными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	301861,10 -	8743,12 -	1499,32 -	216,20 -	291618,66 (II)	706,8 -
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	300907,77 -	10717,37 -	1494,95 -	215,17 -	288695,45 (II)	866,4 -
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	302741,00 -	12550,60 -	1494,95 -	215,17 -	288695,45 (II)	1014,6 -
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	304603,44 -	14383,84 -	1494,95 -	215,17 -	288724,65 (II)	1162,8 -
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	304050,40 -	16786,09 -	1486,23 -	213,64 -	285778,08 (II)	1357 -
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	197773,26 -	9040,20 -	1672,36 -	260,43 -	187060,70 (II)	741 -
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	199722,23 -	10987,32 -	1672,36 -	260,43 -	187062,55 (II)	900,6 -
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	199619,71 -	12795,36 -	1667,26 -	259,15 -	185157,09 (II)	1048,8 -
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	199658,10 -	14742,48 -	1662,15 -	257,66 -	183253,47 (II)	1208,4 -
15-01-001-15	более 6	199837,99	16828,68	1657,05	256,37	181352,26	1379,4

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(И)	-

Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	51759,80	6489,45	1210,44	142,68	44059,91	517,5
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-002-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	53068,35	8219,97	1209,70	142,31	43638,68	655,5
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-002-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	54510,45	9662,07	1209,70	142,31	43638,68	770,5
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-002-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	55954,39	11104,17	1209,70	142,31	43640,52	885,5
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-002-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	56544,68	12113,64	1209,34	142,19	43221,70	966
		-	-	-	-	(И)	-

Облицовка стен плитами из мрамора и/или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	66272,20	7905,48	137,33	37,26	58229,39	621,5
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-002-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	68436,37	10061,52	139,04	37,26	58235,81	791
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-002-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	70455,65	12073,82	140,92	37,26	58240,91	949,2
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-002-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	72336,24	15942,39	143,68	37,26	58250,17	1096,1
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-002-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	74679,04	16242,17	147,74	37,26	58289,13	1276,9
		-	-	-	-	(И)	-

Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	201093,20	24812,09	316,60	57,89	175964,51	1898,4
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-003-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	205707,36	29242,82	334,24	57,89	176130,30	2237,4
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-003-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	210886,06	34116,62	364,74	58,12	176404,70	2610,3
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-003-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	217756,82	40615,03	405,66	58,12	176736,13	3107,5
		-	-	-	-	(И)	-

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	211768,99	35399,74	340,35	57,89	176028,90	2587,7
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-003-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	217842,71	41273,93	358,17	57,89	176210,61	3017,1
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-003-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	224627,65	47766,46	389,79	58,12	176471,40	3491,7
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-003-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	233346,93	56113,99	430,77	58,12	176802,17	4101,9
		-	-	-	-	(И)	-

Облицовка гранитными плитами чистотесашными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	303629,34	13437,86	1496,03	215,30	288695,45	1071,6
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-003-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	306059,60	15868,12	1496,03	215,30	288695,45	1265,4
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-003-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	307947,22	17726,54	1496,03	215,30	288724,65	1413,6
		-	-	-	-	(И)	-
15-01-003-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	307720,92	20442,71	1491,30	213,99	285786,91	1630,2
		-	-	-	-	(И)	-

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка гранитными плитами чистотесашными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	308468,53	18277,05	1496,03	215,30	288695,45	1379,4
		-	-	-	-	(П)	-
15-01-003-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	311640,58	21449,10	1496,03	215,30	288695,45	1618,8
		-	-	-	-	(П)	-
15-01-003-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	314684,94	24470,10	1496,03	215,30	288718,81	1846,8
		-	-	-	-	(П)	-
15-01-003-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	314769,31	27491,10	1491,30	213,99	285786,91	2074,8
		-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	55562,97	10671,54	1209,70	142,31	43681,73	851
		-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	57293,49	12402,06	1209,70	142,31	43681,73	989
		-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	59191,58	14276,79	1209,70	142,31	43705,09	1138,5
		-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	60488,89	16007,31	1208,25	142,06	43273,33	1276,5
		-	-	-	-	(П)	-
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	58909,93	14018,50	1209,70	142,31	43681,73	1058
		-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	61347,93	16456,50	1209,70	142,31	43681,73	1242
		-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	63656,92	18742,13	1209,70	142,31	43705,09	1414,5
		-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	65356,96	20875,38	1208,25	142,06	43273,33	1575,5
		-	-	-	-	(П)	-
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	72718,21	14274,39	146,04	37,26	58297,78	1107,4
		-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	75497,30	17041,87	149,21	37,26	58306,22	1322,1
		-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	78159,24	19663,70	153,80	37,26	58341,74	1525,5
		-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	80496,91	21994,21	158,15	37,26	58344,55	1706,3
		-	-	-	-	(П)	-
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	80940,98	22414,68	167,42	32,71	58358,88	1638,5
		-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	84198,84	25660,94	170,59	32,71	58367,31	1875,8
		-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	87483,49	28907,21	174,71	32,71	58401,57	2113,1
		-	-	-	-	(П)	-
15-01-004-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	89722,30	31689,72	180,47	32,71	57852,11	2316,5
		-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:							
15-01-005-01	гранитом полированным	387,10	349,58	37,52	9,55	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесашным и под «скалу»	247,19	209,67	37,52	9,55	0,00	16,95

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-03	известняком	168,26	155,87	12,39	3,24	0,00	12,43

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2837,76	0,00	0,00	0,00	2837,76	
--------------	---	---------	------	------	------	---------	--

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-01	до 150 мм	70965,83	65130,38	977,83	163,49	4857,62	4915,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-02	до 250 мм	57016,57	52104,30	860,77	161,85	4051,50	3932,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-03	до 450 мм	48204,39	43420,25	1309,78	160,21	3474,36	3277
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-04	до 150 мм	44976,40	41324,10	784,74	157,55	2867,56	3118,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-05	до 250 мм	37303,55	33987,58	716,55	155,91	2599,42	2565,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-06	до 450 мм	33594,24	29795,28	1318,63	167,38	2480,33	2248,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-008-01	до 150 мм	35825,74	31152,55	2238,11	318,37	2435,08	2416,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-02	до 250 мм	30569,86	26009,44	2235,55	317,23	2324,87	2017,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-03	до 450 мм	28754,64	23805,25	2679,63	316,72	2269,76	1846,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка поверхностей линейными чистотесашными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	29998,44 - -	25348,19 - -	2215,17 - -	312,39 - -	2435,08 (П) (И)	1966,5 - -
15-01-008-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	26031,55 - -	21494,08 - -	2212,60 - -	311,50 - -	2324,87 (П) (И)	1667,5 - -
15-01-008-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м ³)	25234,64 - -	20308,20 - -	2656,68 - -	310,99 - -	2269,76 (И) (П)	1575,5 - -

Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:

15-01-009-01	до 6	51642,06	7719,82	75,60	14,97	43846,64	598,9
15-01-009-02	до 8	53117,41	9176,39	80,71	14,97	43860,31	711,9
15-01-009-03	до 10	56672,90	12672,16	96,82	14,97	43903,92	983,1

Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенщиков мраморными полированными плитами	97751,38	7905,48	138,46	34,76	89707,44	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	101324,68	5410,44	145,80	39,25	95768,44	395,5

Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:

15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	10584,93	1371,46	41,24	12,41	9172,23	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	12441,56	3459,67	56,25	18,10	8925,64	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	13338,51	4356,62	56,25	18,10	8925,64	387,6

Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:

15-01-017-01	стен	14825,74	3267,47	56,25	18,10	11502,02	290,7
15-01-017-02	колонн	15876,45	4318,18	56,25	18,10	11502,02	384,18

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:							
15-01-018-01	стен	11377,18	2006,79	35,39	10,49	9335,00	178,54
15-01-018-02	колош	11605,80	2235,41	35,39	10,49	9335,00	198,88
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	10708,62	2501,16	35,09	11,83	8172,37	228
15-01-019-02	по дереву	15126,34	2783,74	50,46	17,65	12292,14	259,92
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	13067,43	2601,21	35,09	11,83	10431,13	237,12
15-01-019-04	по дереву	17444,15	2881,42	50,46	17,65	14512,27	269,04
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	11500,40	1751,58	37,60	20,33	9711,22	159,67
15-01-019-06	по дереву	15997,78	2111,26	55,54	27,11	13830,98	197,13
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	13791,18	1822,23	37,60	20,33	11931,35	166,11
15-01-019-08	по дереву	18292,24	2185,59	55,54	27,11	16051,11	204,07
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	12971,55	2338,58	35,09	11,83	10597,88	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	17673,95	2905,84	50,46	17,65	14717,65	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	13956,63	2813,81	35,09	11,83	11107,73	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	18659,96	3382,00	50,46	17,65	15227,50	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	13605,27	2463,64	35,09	11,83	11106,54	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	18316,90	3040,14	50,46	17,65	15226,30	283,86
Облицовка столбов, пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	18171,78	5257,22	35,09	11,83	12879,47	430,92
15-01-020-08	по дереву	23209,80	6160,10	50,46	17,65	16999,24	519,84
Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	13960,65	1787,23	37,60	20,33	12135,82	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	18476,93	2204,44	55,54	27,11	16216,95	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	14654,94	1971,64	37,60	20,33	12645,70	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	19347,75	2565,37	55,54	27,11	16726,84	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	14409,10	1725,80	37,60	20,33	12645,70	157,32

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценкам материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	19952,65	3170,27	55,54	27,11	16726,84	296,01
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, пиллтусыми и угловыми плитками:							
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	19521,34	5064,83	37,60	20,33	14418,91	415,15
15-01-020-16	по дереву	24979,58	6424,00	55,54	27,11	18500,04	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Измеритель: 100 м² поверхности оштукатуренного основания

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:

15-01-021-01	стен по камню	2666,93	1370,28	33,32	12,61	1263,33	114
15-01-021-02	стен по дереву	8301,71	1697,83	99,60	20,24	6504,28	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колош, столбов, пилопов, пилястр и куполов по камню и бетону	3397,82	2101,17	33,32	12,61	1263,33	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колош, столбов, пилопов, пилястр и куполов по дереву	9427,46	2823,58	99,60	20,24	6504,28	228,26
15-01-021-05	откосов	3849,49	2199,88	41,74	15,80	1607,87	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-022-01	стен гладких	39001,82	19440,40	134,82	16,49	19426,60	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	46980,81	27419,39	134,82	16,49	19426,60	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	85592,25	59200,96	184,81	22,31	26206,48	4256
15-01-022-04	столбов, колош и пилястр высотой более 4 м гладких	53409,85	33813,82	169,43	16,49	19426,60	2430,9
15-01-022-05	столбов, колош и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	100392,49	74001,20	184,81	22,31	26206,48	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-023-01	откосов	55082,00	35520,58	134,82	16,49	19426,60	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плитусов простых	66429,83	40038,54	184,81	22,31	26206,48	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плитусов сложных	98990,36	72599,07	184,81	22,31	26206,48	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	78425,82	52034,53	184,81	22,31	26206,48	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	120645,45	94254,16	184,81	22,31	26206,48	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-024-01	стен гладких	17194,43	7420,00	38,09	5,68	9736,34	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	22705,17	12930,74	38,09	5,68	9736,34	929,6
15-01-024-03	столбов, колош и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	37816,99	28042,56	38,09	5,68	9736,34	2016
15-01-024-04	столбов, колош и пилястр высотой более 4 м гладких	26132,59	16358,16	38,09	5,68	9736,34	1176
15-01-024-05	столбов, колош и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	44516,05	34741,62	38,09	5,68	9736,34	2497,6

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей							
Измеритель: 100 м ² облицовываемой поверхности							
Облицовка утюжным мрамором:							
15-01-025-01	откосов	27534,72	17760,29	38,09	5,68	9736,34	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плитусов простых	29717,42	19941,38	38,09	5,68	9737,95	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плитусов сложных	45763,99	35987,95	38,09	5,68	9737,95	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	35793,30	26017,26	38,09	5,68	9737,95	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	56513,64	46737,60	38,09	5,68	9737,95	3360

Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	71461,86	9249,98	2873,33	978,19	59338,55	727,2
15-01-031-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	74392,80	11434,01	3303,62	1124,39	59655,17	898,9
15-01-031-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	77218,60	13489,56	3757,25	1278,63	59971,79	1060,5
15-01-031-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	80664,84	15416,64	4640,92	1578,56	60607,28	1212
15-01-031-05 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	85325,27	17680,80	5950,99	2024,53	61693,48	1390
15-01-031-06 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	89868,02	19843,20	7333,03	2492,01	62691,79	1560
15-01-031-07 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	94038,71	22132,80	8675,21	2949,15	63230,70	1740
15-01-031-08 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	98459,75	24295,20	9982,37	3394,26	64182,18	1910

Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-09 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	166686,92	13930,22	4163,17	1422,74	148593,53	1080,7
15-01-031-10 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	171936,81	18226,46	4800,20	1639,64	148910,15	1414
15-01-031-11 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	178002,86	23303,83	5472,26	1868,59	149226,77	1807,9
15-01-031-12 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	186548,57	29904,80	6783,76	2312,52	149860,01	2320
15-01-031-13 (101-9030)	до 8 Детали крепления, (т)	194895,57	36349,80	8056,38	2746,44	150489,39	2820
15-01-031-14 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	202509,32	42021,40	9363,30	3191,92	151124,62	3260
15-01-031-15 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	210426,52	47950,80	10672,63	3634,38	151803,09	3720
15-01-031-16 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	217937,94	52591,20	12637,15	4308,06	152709,59	4080

Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:

ТЕР-2001 Оренбургская область. Часть 15. «Отделочные работы»

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. ошлага труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	160481,06 -	22930,01 -	1771,86 -	613,42 -	135779,19 (II)	1754,4 -
15-01-032-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	166798,38 -	27985,48 -	2717,09 -	935,61 -	136095,81 (II)	2141,2 -
15-01-032-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	175797,04 -	35377,88 -	3417,37 -	1173,43 -	137001,79 (II)	2706,8 -
15-01-032-04 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	187246,76 -	44750,37 -	4905,95 -	1678,62 -	137590,44 (II)	3423,9 -
15-01-032-05 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	195124,16 -	50580,90 -	6318,68 -	2160,22 -	138224,58 (II)	3870 -
15-01-032-06 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	203495,73 -	57508,00 -	7625,84 -	2603,53 -	138361,89 (II)	4400 -
15-01-032-07 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	214527,14 -	66526,30 -	9005,71 -	3072,70 -	138995,13 (II)	5090 -
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	187626,62 -	35232,84 -	3803,41 -	1305,98 -	148590,37 (II)	2575,5 -
15-01-032-09 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	202407,43 -	47944,30 -	5284,75 -	1810,58 -	149178,38 (II)	3504,7 -
15-01-032-10 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	216873,49 -	60328,80 -	6732,75 -	2304,22 -	149811,94 (II)	4410 -
15-01-032-11 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	232048,83 -	73461,60 -	8186,06 -	2796,01 -	150401,17 (II)	5370 -
15-01-032-12 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	247364,40 -	86731,20 -	9598,79 -	3277,21 -	151034,41 (II)	6340 -
15-01-032-13 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	262126,87 -	99864,00 -	11082,30 -	3782,47 -	151177,57 (II)	7300 -
15-01-032-14 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	286857,59 -	121068,00 -	13978,78 -	4768,93 -	151810,81 (II)	8850 -
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	61309,17 -	15645,88 -	1206,38 -	419,42 -	44456,91 (II)	1213,8 -
15-01-032-16 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	66817,83 -	19918,92 -	1853,99 -	639,42 -	45044,92 (II)	1545,3 -
15-01-032-17 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	72489,28 -	24475,53 -	2335,59 -	802,77 -	45678,16 (II)	1898,8 -
15-01-032-18 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	81038,50 -	31375,55 -	3395,24 -	1162,58 -	46267,71 (II)	2434,1 -
15-01-032-19 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	87303,85 -	36092,00 -	4310,90 -	1474,42 -	46900,95 (II)	2800 -
15-01-032-20 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	94682,30 -	42408,10 -	5230,09 -	1785,97 -	47044,11 (II)	3290 -
15-01-032-21 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	101521,80 -	47693,00 -	6151,45 -	2098,75 -	47677,35 (II)	3700 -
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	90192,27 -	39808,80 -	5337,33 -	1821,58 -	45046,14 (II)	2910 -
15-01-032-23 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	100230,41 -	47743,20 -	6807,83 -	2326,84 -	45679,38 (II)	3490 -
15-01-032-24 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	111607,55 -	57045,60 -	8294,24 -	2832,58 -	46267,71 (II)	4170 -
15-01-032-25 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	123026,70 -	66348,00 -	9777,75 -	3337,84 -	46900,95 (II)	4850 -
15-01-032-26 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	133953,60 -	75650,40 -	11259,09 -	3843,10 -	47044,11 (II)	5530 -
15-01-032-27 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	153146,89 -	91245,60 -	14223,94 -	4849,59 -	47677,35 (II)	6670 -

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	49661,90 -	15958,40 -	3716,11 -	1263,03 -	29987,39 (П)	1272,6 -
15-01-033-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	53156,95 -	17932,20 -	4604,12 -	1563,78 -	30620,63 (П)	1430 -
15-01-033-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	57343,48 -	20189,40 -	5945,12 -	2021,40 -	31208,96 (П)	1610 -
15-01-033-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	62082,78 -	22948,20 -	7289,48 -	2478,54 -	31845,10 (П)	1830 -
15-01-033-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	65673,95 -	25205,40 -	7714,88 -	2622,90 -	32753,67 (П)	2010 -
Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	53810,13 -	18698,40 -	5126,91 -	1744,23 -	29984,82 (П)	1470 -
15-01-033-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	57853,99 -	21115,20 -	6120,73 -	2081,07 -	30618,06 (П)	1660 -
15-01-033-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	63186,36 -	23786,40 -	7920,24 -	2695,08 -	31479,72 (П)	1870 -
15-01-033-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	69204,32 -	26839,20 -	10252,16 -	3489,06 -	32112,96 (П)	2110 -
15-01-033-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	75164,78 -	30146,40 -	12264,71 -	4171,30 -	32753,67 (П)	2370 -
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	53838,92 -	20137,99 -	3716,11 -	1263,03 -	29984,82 (П)	1605,9 -
15-01-034-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	57919,58 -	22697,40 -	4604,12 -	1563,78 -	30618,06 (П)	1810 -
15-01-034-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	63758,84 -	26334,00 -	5945,12 -	2021,40 -	31479,72 (П)	2100 -
15-01-034-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	69373,04 -	29970,60 -	7289,48 -	2478,54 -	32112,96 (П)	2390 -
15-01-034-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	74451,95 -	33983,40 -	7714,88 -	2622,90 -	32753,67 (П)	2710 -
Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	64803,25 -	29150,00 -	5126,91 -	1744,23 -	30526,34 (П)	2200 -
15-01-034-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	69881,07 -	32330,00 -	6120,73 -	2081,07 -	31430,34 (П)	2440 -
15-01-034-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	76384,74 -	36172,50 -	7920,24 -	2695,08 -	32292,00 (П)	2730 -
15-01-034-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	84258,16 -	40810,00 -	10252,16 -	3489,06 -	33196,00 (П)	3080 -
15-01-034-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	91687,18 -	45315,00 -	12264,71 -	4171,30 -	34107,47 (П)	3420 -
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы							
Измеритель: 100 м ² пола							

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство полов из полированных плит различной формы:							
15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	128218,29	10522,50	175,67	74,43	117520,12	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	147080,88	14450,90	180,04	75,50	132449,94	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	50868,17	11785,20	178,22	75,12	38904,75	966
Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:							
15-01-035-04	до 4	163340,25	10596,92	4560,55	1571,34	148182,78	868,6
15-01-035-05	до 6	167748,02	13554,20	5768,57	1986,84	148425,25	1111
15-01-035-06	до 10	174643,01	17690,00	8213,65	2823,20	148739,36	1450
15-01-035-07	более 10	178498,33	20374,00	9241,69	3175,68	148882,64	1670
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-01	до 10	117793,67	49288,00	9059,02	3084,25	59446,65	4040
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(И)	-
15-01-036-02	до 20	155789,04	73200,00	17952,50	6111,33	64636,54	6000
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(И)	-
15-01-036-03	до 30	193016,25	96868,00	26845,62	9140,85	69302,63	7940
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(И)	-
Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-04	до 10	224038,54	59780,00	9333,75	3181,21	154924,79	4900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(И)	-
15-01-036-05	до 20	277734,03	96380,00	18476,42	6297,71	162877,61	7900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(И)	-
15-01-036-06	до 30	334794,21	137860,00	27548,54	9382,33	169385,67	11300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(И)	-
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-037-01	до 4	229918,93	13243,32	6195,17	2096,27	210480,44	1070,6
15-01-037-02	до 6	237895,23	17194,30	7506,68	2540,86	213194,25	1390
15-01-037-03	до 10	248695,04	24740,00	10120,76	3429,71	213834,28	2000
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	178857,46	16757,00	7110,19	2381,37	154990,27	1300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(И)	-
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм							
Измеритель: 100 м ступеней							
15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	332603,45	10047,96	358,56	91,87	322196,93	734,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(И)	-
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-01	до 4	70922,18	7871,03	3606,98	1246,33	59444,17	636,3
15-01-040-02	до 6	73780,74	9495,21	4565,80	1576,16	59719,73	767,6
15-01-040-03	до 10	78812,01	12243,83	6517,80	2246,78	60050,38	989,8

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды оценочных материалов	Наименование и характеристика оценочных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход оценочных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-040-04	более 10	81162,80	13607,00	7505,36	2581,76	60050,44	1100
Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-05	до 4	166698,97	11504,10	6962,46	2391,63	148232,41	930
15-01-040-06	до 6	169745,43	14617,63	6619,82	2278,21	148507,98	1181,7
15-01-040-07	до 10	177894,04	19544,60	9455,65	3248,58	148893,79	1580
15-01-040-08	более 10	182479,78	22637,10	10563,07	3631,26	149279,61	1830

Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:

15-01-041-01	до 4	76067,29	14884,00	5131,50	1749,40	56051,79	1220
15-01-041-02	до 6	79790,51	16958,00	6121,47	2086,24	56711,04	1390
15-01-041-03	до 9	84937,60	19642,00	7925,31	2700,25	57370,29	1610
15-01-041-04	до 12	91728,12	22082,00	10259,64	3494,23	59386,48	1810
15-01-041-05	до 15	97304,32	24644,00	12271,96	4179,94	60388,36	2020
15-01-041-06	до 18	103304,91	27084,00	14675,76	4994,43	61545,15	2220
15-01-041-07	до 20	110158,19	29768,00	17462,09	5944,01	62928,10	2440

Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка потолков плитами типа Акумтрап:

15-01-047-01	по бетонной поверхности на клею	22701,12	3732,21	110,38	2,08	18858,53	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с откосом 5 см	30599,82	7035,16	227,22	3,74	23337,44	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без откоса	39990,85	11089,32	319,19	5,54	28582,34	1023

Облицовка потолков плитами типа АГШТ:

15-01-047-04	по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников	20506,71	6641,67	236,74	4,16	13628,30	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с откосом 5 см с открытым рустом	18453,32	6307,80	227,22	3,74	11918,30	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с откосом 10 см с установкой нащельников	29319,84	8740,29	331,33	5,82	20248,22	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с откосом 10 см с открытым рустом	27258,43	8406,42	313,79	5,54	18538,22	775,5

Облицовка потолков гипсокартовыми или гипсоволокнистыми листами:

15-01-047-08	по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой папельников	14801,83	6403,19	261,59	4,44	8137,05	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с откосом 5 см с открытым рустом	14439,47	6427,04	258,42	4,44	7754,01	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с откосом 10 см с установкой папельников	24589,36	8561,43	405,74	8,18	15622,19	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с откосом 10 см с открытым рустом	23957,45	8466,04	407,41	8,18	15084,00	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при откосе 6 см	35154,96	9567,72	455,56	6,51	25131,68	832,7

Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим:

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-047-13	с откосом	65442,99	13593,36	537,80	10,53	51311,83	1254
15-01-047-14	без откоса	63812,84	13593,36	513,99	10,26	49705,49	1254
Устройство:							
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	7811,52	1151,65	520,04	10,53	6139,83	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	33456,95	1217,97	182,78	4,03	32056,20	108,36
(206-1338)	Уголок декоративный (пристенный), (М)	-	-	-	-	(И)	-

Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:

15-01-048-01	с нулевым швом	60376,19	12402,06	2059,41	193,30	45914,72	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	59123,87	12402,06	2058,32	193,38	44663,49	989

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:

15-01-048-03	с нулевым швом	75527,31	7931,55	3015,89	288,02	64579,87	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	74337,08	7931,55	3014,80	287,89	63390,73	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	149416,85	15863,10	2840,01	301,89	130713,74	1265

Облицовка потолков, стенов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:

15-01-048-06	с нулевым швом	75527,31	7931,55	3015,89	288,02	64579,87	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	74337,08	7931,55	3014,80	287,89	63390,73	632,5

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность шпательная:

15-01-048-08	с нулевым швом	63879,25	15718,89	1930,74	193,50	46229,62	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	62645,32	15718,89	1929,66	193,38	44996,77	1253,5

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность шпательная:

15-01-048-10	с нулевым швом	81881,21	14132,58	2842,64	279,60	64905,99	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	80666,48	14132,58	2841,55	279,48	63692,35	1127

Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

Измеритель: 100 м² облицовки стен

Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:

15-01-049-01	покрытых эмалью	5415,59	561,66	148,23	3,05	4705,70	50,6
15-01-049-02	облицованных вишнейскожей	8388,95	574,82	161,96	3,88	7652,17	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	20509,29	3498,88	168,99	4,16	16841,42	308
15-01-049-04	фанерованных плитами	12126,93	574,82	148,23	3,05	11403,88	50,6

Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Измеритель: 100 м² облицовки

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:

15-01-050-01	по деревянной обрешетке	12066,19	550,15	116,73	1,52	11399,31	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	13133,39	846,66	166,24	2,08	12120,49	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клею	11589,82	426,40	53,54	1,11	11109,88	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	13381,62	1826,18	55,64	1,11	11499,80	166,47

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ							
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	60015,75	1566,10	220,49	4,68	58229,16	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	56001,52	1161,72	205,84	4,68	54633,96	105,9
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	63211,53	1701,63	243,74	4,68	61266,16	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	59152,56	1261,66	219,94	4,68	57670,96	115,01
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-062-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	35238,43	1569,32	220,49	4,68	33448,62	141,38
15-01-062-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	31224,16	1164,90	205,84	4,68	29853,42	106,19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-063-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	38434,21	1704,85	243,74	4,68	36485,62	153,59

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценкам материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-063-02	металлосайдингм без паро-изоляцияшного слоя	34418,36	1298,85	229,09	4,68	32890,42	118,4

Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	25882,66	3102,30	113,81	6,38	22666,55	270
--------------	--	----------	---------	--------	------	----------	-----

Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах

Измеритель: 1 м² проемов

Облицовка:

15-01-070-01	окошных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	165,28	17,21	0,52	0,00	147,55	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	191,54	18,87	0,58	0,00	172,09	1,7

Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю

Измеритель: 100 м²

Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:

15-01-080-01 (104-9100)	50 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	37902,18 -	7794,86 -	4426,45 -	306,08 -	25680,87 (5,6)	702,24 -
15-01-080-02 (104-9100)	100 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	41425,54 -	8359,08 -	6298,23 -	434,64 -	26768,23 (11,2)	753,07 -
15-01-080-03 (104-9100)	120 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	43041,21 -	8584,74 -	7043,02 -	485,86 -	27413,45 (13,44)	773,4 -
15-01-080-04 (104-9100)	150 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	45721,54 -	8923,07 -	8170,95 -	563,52 -	28627,52 (16,8)	803,88 -
15-01-080-05 (104-9100)	200 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	49598,34 -	9495,72 -	10042,73 -	691,96 -	30059,89 (22,4)	855,47 -

Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с льюлки

Измеритель: 1 м²

15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с льюлки	436,66	32,30	88,01	0,00	316,35	2,98
--------------	---	--------	-------	-------	------	--------	------

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ							
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-001-01	стен	1971,83	814,41	70,98	41,70	1086,44	70,88
15-02-001-02	колошн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	4494,08	3390,07	11,82	0,00	1092,19	263
15-02-001-03	колошн прямоугольных	2450,25	1346,24	11,82	0,00	1092,19	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	3243,57	2139,56	11,82	0,00	1092,19	178
15-02-001-05	пилястр прямых	2822,87	1718,86	11,82	0,00	1092,19	143
15-02-001-06	карпизов, тяг и паличников прямолинейных	10294,07	4650,75	68,67	0,00	5574,65	351
15-02-001-07	карпизов, тяг и паличников криволинейных	15663,02	10019,70	68,67	0,00	5574,65	810
15-02-001-08	стен по камню и бетону сухой смесью КПАУФ-М1175 толщиной 30 мм (внутренняя)	5589,03	533,83	573,95	354,00	4481,25	46,46
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:							
15-02-002-01	гладких	2926,07	1388,35	72,28	41,70	1465,44	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	5047,69	3074,00	82,18	46,95	1891,51	232
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):							
15-02-002-03	гладких	6479,78	5241,60	15,18	0,00	1223,00	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	8111,36	6697,60	17,35	0,00	1396,41	460
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-002-05	колошн прямоугольных гладких	3197,46	1959,28	15,18	0,00	1223,00	152
15-02-002-06	колошн прямоугольных с прорезными рустами	4355,26	2941,50	17,35	0,00	1396,41	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	4306,00	3067,82	15,18	0,00	1223,00	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5927,03	4514,40	17,35	0,00	1395,28	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	3816,18	2578,00	15,18	0,00	1223,00	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5420,87	4008,24	17,35	0,00	1395,28	293
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов							
Измеритель: 100 м откосов							
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:							
15-02-003-01	до 200 мм плоских	757,04	367,68	4,45	0,00	384,91	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	1101,74	712,38	4,45	0,00	384,91	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	1229,92	613,57	7,37	0,00	608,98	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1811,31	1194,96	7,37	0,00	608,98	104

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценкам материалов, единица измерения				всего		в т.ч. опыта труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-004-01	прямолинейных	12485,46	5738,22	81,53	0,00	6665,71	426
15-02-004-02	криволинейных	18090,44	11343,20	81,53	0,00	6665,71	880

Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² штукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:

15-02-005-01	стен гладких	3773,09	1965,68	88,18	41,70	1719,23	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	5916,56	3934,72	89,64	41,70	1892,20	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	9165,40	7425,60	20,57	0,00	1719,23	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	10795,83	8881,60	22,03	0,00	1892,20	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	4730,28	2990,48	20,57	0,00	1719,23	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	5942,23	4028,00	22,03	0,00	1892,20	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	5993,50	4253,70	20,57	0,00	1719,23	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	7495,67	5581,44	22,03	0,00	1892,20	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	5387,67	3647,87	20,57	0,00	1719,23	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	6880,07	4965,84	22,03	0,00	1892,20	363

Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:

15-02-006-01	до 200 м плоских	1046,74	631,61	4,97	0,00	410,16	49
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1575,23	1160,10	4,97	0,00	410,16	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	1736,34	1082,76	7,55	0,00	646,03	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	2574,19	1920,61	7,55	0,00	646,03	149

Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-007-01	прямолинейных	13640,36	7192,98	76,78	0,00	6370,60	534
15-02-007-02	криволинейных	21270,88	14823,50	76,78	0,00	6370,60	1150

Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	3335,67	393,30	95,34	9,26	2847,03	28,75
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	9130,67	393,30	95,34	9,26	8642,03	28,75
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:

15-02-015-01	по камню и бетону стен	1704,69	711,75	91,01	60,38	901,93	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1732,63	745,68	91,01	60,38	895,94	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2761,53	746,88	139,50	74,72	1875,15	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	2922,74	792,19	139,50	74,72	1991,05	73,08

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:

15-02-015-05	по камню и бетону стен	2108,71	834,46	92,10	60,84	1182,15	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	2172,30	876,16	92,10	60,84	1204,04	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	3390,21	925,73	145,32	76,06	2319,16	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	3496,09	969,45	148,58	76,42	2378,06	86,25

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:

15-02-015-09	по камню и бетону стен	3007,41	1388,35	96,86	62,62	1522,20	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	3109,10	1457,08	96,86	62,62	1555,16	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	4436,06	1438,14	177,10	86,35	2800,82	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	4564,41	1553,54	182,54	86,96	2828,33	131,1

Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:

15-02-016-01	простая стен	1897,41	817,34	117,26	74,11	962,81	75,4
15-02-016-02	простая потолков	1924,57	855,06	117,26	74,11	952,25	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	2350,38	964,84	125,31	77,18	1260,23	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	2387,33	977,88	125,31	77,18	1284,14	87
15-02-016-05	высококачественная стен	3361,08	1608,28	130,80	79,21	1622,00	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	3478,95	1690,76	130,80	79,21	1657,39	142,68

Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:

15-02-017-01	простая	1933,82	844,98	125,41	79,72	963,43	77,95
15-02-017-02	улучшенная	2378,48	1001,37	133,46	82,81	1243,65	89,09
15-02-017-03	высококачественная	3385,93	1663,27	138,96	84,85	1583,70	140,36

Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценкам материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-018-01	простая	2141,67	980,80	141,37	90,79	1019,50	90,48
15-02-018-02	улучшенная	2624,19	1157,83	149,43	93,85	1316,93	103,01
15-02-018-03	высококачественная	3758,06	1924,44	154,92	95,92	1678,70	162,4

Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (одно-слойное оштукатуривание) известковым раствором

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (одно-слойное оштукатуривание) известковым раствором:

15-02-019-01	стен	794,47	440,78	9,15	3,47	344,54	42,18
15-02-019-02	потолков	955,70	542,75	10,98	4,16	401,97	51,3
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одно-слойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:							
15-02-019-03	стен	3363,83	569,23	34,64	22,78	2759,96	51,89
15-02-019-04	потолков	3995,00	736,38	40,55	26,53	3218,07	63,1
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	5994,91	1043,30	63,34	40,53	4888,27	91,84
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	7331,71	2380,10	63,34	40,53	4888,27	195,09

Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-перезитовая по камню и бетону

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

15-02-020-01	Штукатурка цементно-перезитовым раствором по камню и бетону	3339,93	939,95	106,25	64,84	2293,73	84,68
--------------	---	---------	--------	--------	-------	---------	-------

Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	39147,57	2658,43	418,64	241,35	36070,50	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	7999,63	167,60	156,12	97,80	7675,91	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	23575,40	377,18	201,26	95,69	22996,96	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	7853,44	109,50	79,75	35,07	7664,19	10,35

Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² поверхности потолка

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

15-02-022-01	до 0,8 м ²	30826,85	19631,19	143,96	69,81	11051,70	1587
15-02-022-02	до 2 м ²	26819,25	15932,56	143,96	69,81	10742,73	1288
15-02-022-03	до 4 м ²	21194,22	11095,89	143,96	69,81	9954,37	897
15-02-022-04	до 6 м ²	18988,22	9673,34	123,51	60,02	9191,37	782
15-02-022-05	до 12 м ²	15870,65	7824,03	104,95	50,34	7941,67	632,5
Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-06	до 0,8 м ²	45891,21	33456,72	163,66	80,42	12270,83	2668
15-02-022-07	до 2 м ²	39606,22	27544,11	163,66	80,42	11898,45	2196,5
15-02-022-08	до 4 м ²	30239,58	19035,72	163,66	80,42	11040,20	1518

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-022-09	до 6 м ²	26852,30	16439,94	141,17	70,43	10271,19	1311
15-02-022-10	до 12 м ²	22566,88	13555,74	122,96	60,56	8888,18	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:

15-02-023-01	цементно-известковым раствором	6420,09	2479,08	90,62	50,18	3850,39	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	8536,27	4104,08	93,55	51,29	4338,64	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:

15-02-024-01	стен при отделке под окраску	3347,80	742,16	92,62	27,98	2513,02	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	3090,14	634,94	92,62	27,98	2362,58	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	4399,44	1810,78	92,62	27,98	2496,04	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	3402,77	661,34	53,26	3,88	2688,17	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	3622,61	968,65	110,74	15,41	2543,22	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	835,16	54,76	2,83	0,28	777,57	5,77
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:

15-02-031-01	плоских	4831,41	2265,07	75,42	28,55	2490,92	204,06
15-02-031-02	криволинейных	7374,86	4808,52	75,42	28,55	2490,92	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних задушии	5671,17	3458,03	60,77	23,01	2152,37	300,96
Вытягивание тяг и паут:							
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1783,66	734,28	47,96	9,14	1001,42	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1661,79	734,28	42,53	8,53	884,98	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2543,23	1087,18	68,64	12,30	1387,41	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	2129,90	1096,97	43,27	9,10	989,66	86,24
Насечка поверхности:							
15-02-031-08	стен	377,03	377,03	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	468,74	468,74	0,00	0,00	0,00	46

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин			расход неутененных материалов
Коды неутененных материалов	Наименование и характеристика неутененных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых

Измеритель: 100 м² проекции на стену тянутых наличников

15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	17120,11	9171,25	269,62	60,74	7679,24	731,36
--------------	-------------------------------	----------	---------	--------	-------	---------	--------

Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей

Измеритель: 100 м² општукатуриваемой поверхности

Обивка поверхностей:

15-02-033-01	изоляционным материалом	2885,59	51,35	4,20	0,00	2830,04	5,6
15-02-033-02	драпью по деревяным подранкованным поверхностям	1007,47	281,52	4,20	0,00	721,75	30,7

Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок

Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции марша или площадки

Штукатурка лестничных маршей и площадок:

15-02-034-01	улучшенная без отделки кососуров и балок	3195,62	1069,15	141,56	86,70	1984,91	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой кососуров и балок без тяг	4749,68	1528,49	122,87	66,15	3098,32	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой кососуров и балок без тяг	5610,25	2399,13	112,80	59,17	3098,32	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой кососуров и балок с тягами	7583,82	3287,49	97,28	25,19	4199,05	262,16

Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:

15-02-035-01	стен и перегородок панельных	169,00	109,83	5,13	1,94	54,04	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и шпиг	630,42	341,57	8,05	3,05	280,80	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	117,19	71,48	4,03	1,52	41,68	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из шпиг	413,94	368,23	4,03	1,52	41,68	33,97

Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса

Измеритель: 100 м² општукатуриваемой поверхности

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:

15-02-036-01	улучшенная стен	6907,74	1425,55	62,81	19,70	5419,38	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	7120,29	1586,70	62,81	19,70	5470,78	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	7662,96	1860,00	72,32	23,31	5730,64	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	7897,74	2043,38	72,32	23,31	5782,04	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	10003,48	4202,34	72,32	23,31	5728,82	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	13624,21	4389,12	144,86	42,90	9090,23	354,82

Таблица 15-02-037. Устройство каркаса

Измеритель: 100 м² општукатуриваемой поверхности

Устройство каркаса при општукатуривании:

15-02-037-01	стен	2121,57	274,03	13,45	2,76	1834,09	24,98
15-02-037-02	потолков	3479,64	506,16	20,00	4,08	2953,48	46,14
15-02-037-03	колонн	2277,56	430,02	13,45	2,76	1834,09	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	3692,23	718,75	20,00	4,08	2953,48	65,52

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

 Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

15-02-038-01	степ	516,98	130,55	29,64	0,00	356,79	12,19
15-02-038-02	потолков	587,58	189,23	41,55	0,00	356,80	17,25

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: 100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

15-03-001-01 (415-9001)	до 100 мм Детали лепные погонные, (м)	343,61 -	307,02 -	18,73 -	1,49 -	17,86 (101)	29,38 -
15-03-001-02 (415-9001)	до 250 мм Детали лепные погонные, (м)	816,76 -	673,08 -	39,64 -	3,51 -	104,04 (101)	64,41 -
15-03-001-03 (415-9001)	до 500 мм Детали лепные погонные, (м)	1339,49 -	1145,42 -	60,04 -	8,61 -	134,03 (101)	109,61 -
15-03-001-04 (415-9001)	до 750 мм Детали лепные погонные, (м)	2102,24 -	1842,13 -	91,14 -	13,04 -	168,94 (101)	176,28 -

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: 1 деталь

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:

15-03-002-01 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	8,72 -	6,56 -	1,72 -	0,26 -	0,44 (1)	0,62 -
15-03-002-02 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	16,46 -	13,54 -	1,83 -	0,26 -	1,09 (1)	1,28 -
15-03-002-03 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	27,73 -	23,17 -	2,23 -	0,26 -	2,33 (1)	2,19 -
15-03-002-04 (415-9002)	до 1750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	64,15 -	49,30 -	3,75 -	0,54 -	11,10 (1)	4,66 -

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:

15-03-003-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	62,35 -	51,00 -	3,57 -	0,26 -	7,78 (1)	4,82 -
15-03-003-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	84,72 -	65,07 -	3,57 -	0,26 -	16,08 (1)	6,15 -
Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:							
15-03-003-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	135,41 -	113,89 -	4,90 -	0,26 -	16,62 (1)	10,26 -
15-03-003-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	240,60 -	201,35 -	5,27 -	0,40 -	33,98 (1)	18,14 -
15-03-003-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	497,22 -	367,52 -	6,36 -	0,81 -	123,34 (1)	33,11 -

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-003-06 (415-9002)	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	28,26	20,17	1,98	0,26	6,11	1,93
		-	-	-	-	(I)	-

Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

15-03-004-01 (415-9002)	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	14,78	12,52	1,72	0,26	0,54	1,09
		-	-	-	-	(I)	-
Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-004-02 (415-9002)	до 250 мм <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	8,98	4,66	1,72	0,26	2,60	0,44
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-004-03 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	14,08	7,09	1,85	0,26	5,14	0,67
		-	-	-	-	(I)	-
Установка гипсовых крошителей и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-004-04 (415-9002)	до 200 мм <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	8,63	5,12	1,85	0,26	1,66	0,49
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-004-05 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	16,56	9,41	1,85	0,26	5,30	0,9
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-004-06 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	26,10	17,35	1,98	0,26	6,77	1,66
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-004-07 (415-9002)	до 1100 мм <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	43,27	26,33	2,35	0,40	14,59	2,52
		-	-	-	-	(I)	-
Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:							
15-03-004-08 (415-9002)	до 0,1 м ² <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	6,25	4,48	1,45	0,26	0,32	0,44
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-004-09 (415-9002)	до 0,5 м ² <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	16,74	13,55	1,45	0,26	1,74	1,33
		-	-	-	-	(I)	-
Установка гипсовых ваз гладких высотой:							
15-03-004-10 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	15,51	11,64	1,59	0,26	2,28	1,1
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-004-11 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	18,56	16,40	1,72	0,26	0,44	1,55
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-004-12 (415-9002)	до 1350 мм <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	23,43	21,16	1,72	0,26	0,55	2
		-	-	-	-	(I)	-
Установка гипсовых гербов высотой:							
15-03-004-13 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	36,91	32,82	1,98	0,26	2,11	2,92
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-004-14 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	48,45	42,37	2,25	0,26	3,83	3,77
		-	-	-	-	(I)	-
15-03-004-15 (415-9002)	до 1500 мм <i>Детали лентные штучные, (шт.)</i>	69,27	59,12	2,88	0,40	7,27	5,26
		-	-	-	-	(I)	-

Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

Измеритель: 100 м деталей

Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриззы, кашы и т.п.) высотой:

15-03-005-01 (415-9001)	до 100 мм <i>Детали лентные погонные, (м)</i>	567,66	466,26	23,10	2,56	78,30	44,07
		-	-	-	-	(I01)	-
15-03-005-02 (415-9001)	до 250 мм <i>Детали лентные погонные, (м)</i>	1125,01	954,00	42,84	5,77	128,17	90,17
		-	-	-	-	(I01)	-
15-03-005-03 (415-9001)	до 500 мм <i>Детали лентные погонные, (м)</i>	1849,13	1602,02	82,98	14,39	164,13	151,42
		-	-	-	-	(I01)	-
15-03-005-04 (415-9001)	до 750 мм <i>Детали лентные погонные, (м)</i>	2823,74	2474,77	123,93	21,37	225,04	233,91
		-	-	-	-	(I01)	-
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05	без орнамента	2109,73	1403,87	43,71	11,01	662,15	131,08

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(415-9001)	Детали лентные погоны, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-06	с орнаментом	2654,98	1936,37	56,46	14,39	662,15	180,8
(415-9001)	Детали лентные погоны, (м)	-	-	-	-	(101)	-

Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

Измеритель: 1 деталь

15-03-006-01	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм	11,70	9,32	1,72	0,26	0,66	0,93
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:							
15-03-006-02	рядовых высотой до 650 мм	7,78	6,14	1,45	0,26	0,19	0,58
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-006-03	рядовых высотой до 1100 мм	11,14	9,31	1,45	0,26	0,38	0,88
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-006-04	угловых высотой до 650 мм	15,34	13,28	1,45	0,26	0,61	1,24
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-006-05	угловых высотой до 1100 мм	20,22	17,78	1,45	0,26	0,99	1,66
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:							
15-03-007-01	до 500 мм	74,95	65,17	1,45	0,26	8,33	6,16
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-02	до 750 мм	99,98	87,18	1,82	0,40	10,98	8,24
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:							
15-03-007-03	до 500 мм	197,78	162,19	4,90	0,26	30,69	14,43
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-04	до 1000 мм	336,75	288,31	5,63	0,54	42,81	25,65
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-05	до 2000 мм	650,11	538,51	8,55	1,35	103,05	47,91
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-06	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	50,85	27,59	1,45	0,26	21,81	2,64
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-07	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	19,43	17,24	1,72	0,26	0,47	1,5
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08	до 250 мм	9,43	5,18	1,72	0,26	2,53	0,49
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-09	до 400 мм	15,29	8,67	1,85	0,26	4,77	0,79
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10	до 200 мм	9,61	6,17	1,72	0,26	1,72	0,59
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-11	до 400 мм	19,08	12,02	1,85	0,26	5,21	1,15
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-12	до 750 мм	31,63	23,20	1,98	0,26	6,45	2,22
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-13	до 1100 мм	53,41	36,89	2,72	0,54	13,80	3,53
(415-9002)	Детали лентные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных ваз гладких высотой:

15-03-008-01 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лентные иштучные, (шт.)</i>	20,20 -	16,40 -	1,59 -	0,26 -	2,21 (I)	1,55 -
15-03-008-02 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лентные иштучные, (шт.)</i>	32,17 -	23,28 -	1,72 -	0,26 -	7,17 (I)	2,2 -
15-03-008-03 (415-9002)	до 1350 мм <i>Детали лентные иштучные, (шт.)</i>	42,30 -	29,41 -	2,08 -	0,40 -	10,81 (I)	2,78 -

Установка цементных гербов высотой:

15-03-008-04 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лентные иштучные, (шт.)</i>	50,05 -	45,41 -	1,98 -	0,26 -	2,66 (I)	4,04 -
15-03-008-05 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лентные иштучные, (шт.)</i>	65,41 -	58,45 -	2,61 -	0,40 -	4,35 (I)	5,2 -
15-03-008-06 (415-9002)	до 1500 мм <i>Детали лентные иштучные, (шт.)</i>	93,99 -	82,73 -	3,25 -	0,54 -	8,01 (I)	7,36 -

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водными составами внутри помещений клеевая:

15-04-001-01	простая	130,76	65,52	3,51	0,14	61,73	6,27
15-04-001-02	улучшенная	204,79	118,99	4,56	0,14	81,24	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	975,02	698,61	10,86	0,14	265,55	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	580,30	419,40	7,71	0,14	153,19	39,16

Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:

15-04-001-05	улучшенная	534,99	195,56	3,51	0,14	335,92	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1524,42	753,98	9,81	0,14	760,63	70,4
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	1094,32	541,93	5,61	0,14	546,78	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Известковая окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-01	по штукатурке	132,12	99,65	2,46	0,14	30,01	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	75,42	47,63	2,46	0,14	25,33	4,88
15-04-002-03	по дереву	67,33	42,26	2,46	0,14	22,61	4,33

Силикатная окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	267,34	138,49	3,51	0,14	125,34	14,19
15-04-002-05	по дереву	144,48	58,46	2,46	0,14	83,56	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: 100 м² вертикальной проекции сегментных ферм

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	180,21	63,89	3,51	0,14	112,81	6,27

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

 Измеритель: 100 м² разделяваемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске:

15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	40,40	31,33	1,42	0,14	7,65	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	63,16	54,09	1,42	0,14	7,65	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	78,24	36,10	1,42	0,14	40,72	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	175,41	72,19	1,42	0,14	101,80	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	43,57	22,87	1,42	0,14	19,28	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	59,18	38,48	1,42	0,14	19,28	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	1449,62	162,58	8,76	0,14	1278,28	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1593,48	181,43	9,81	0,14	1402,24	16,94

Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная:

15-04-005-03	по штукатурке стен	2640,19	459,46	16,47	0,28	2164,26	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	2895,14	577,27	17,51	0,28	2300,36	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	2218,12	272,14	10,86	0,14	1935,12	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2370,95	306,31	10,86	0,14	2053,78	28,6

Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная:

15-04-005-07	по штукатурке стен	3148,71	789,94	22,08	0,42	2336,69	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	3569,33	1027,55	24,17	0,42	2517,61	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	2660,27	533,37	14,37	0,28	2112,53	46,42
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2901,12	642,06	15,42	0,28	2243,64	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения

 Измеритель: 100 м² покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:

15-04-006-01 (101-9732)	за 1 раз потолков Грунтовка, (м)	94,69 -	93,07 -	1,42 -	0,14 -	0,20 (0,013)	8,1 -
15-04-006-02 (101-9732)	за 2 раза потолков Грунтовка, (м)	233,93 -	230,03 -	3,51 -	0,14 -	0,39 (0,02)	20,02 -
15-04-006-03 (101-9732)	за 1 раз стен Грунтовка, (м)	76,88 -	75,26 -	1,42 -	0,14 -	0,20 (0,013)	6,55 -
15-04-006-04 (101-9732)	за 2 раза стен Грунтовка, (м)	190,37 -	187,52 -	2,46 -	0,14 -	0,39 (0,02)	16,32 -

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин			расход неутенных материалов
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК							
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:							
15-04-011-01	известковая	131,76	64,40	2,43	0,00	64,93	6,32
15-04-011-02	силикатная	675,95	207,67	13,14	0,00	455,14	20,38
15-04-011-03	цементная	685,26	102,21	9,91	0,00	573,14	10,03
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:							
15-04-012-01	перхлорвиниловая	1969,77	155,99	13,06	0,00	1800,72	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	2638,86	151,22	13,14	0,00	2474,50	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	879,52	103,96	5,64	0,00	769,92	9,59
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:							
15-04-013-01	известковая	78,94	46,29	2,37	0,00	30,28	4,43
15-04-013-02	силикатная	582,95	149,23	13,06	0,00	420,64	14,28
15-04-013-03	цементная	621,96	73,46	9,85	0,00	538,65	7,03
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:							
15-04-014-01	перхлорвиниловая	1691,51	111,78	11,79	0,00	1567,94	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	2560,46	108,67	11,79	0,00	2440,00	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	815,79	74,81	5,56	0,00	735,42	6,74
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами							
Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-015-01	известковая	570,39	122,73	382,73	0,00	64,93	11,6
15-04-015-02	силикатная	1682,26	297,30	929,82	0,00	455,14	28,1
15-04-015-03	цементная	1379,18	194,67	611,37	0,00	573,14	18,4
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-016-01	перхлорвиниловая	2681,49	219,78	660,99	0,00	1800,72	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	3328,51	213,12	640,89	0,00	2474,50	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	1473,61	176,49	527,20	0,00	769,92	15,9

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

 Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-017-01	известковая	385,86	87,80	267,78	0,00	30,28	8,1
15-04-017-02	силикатная	1292,04	213,55	657,85	0,00	420,64	19,7
15-04-017-03	цементная	1110,22	139,84	431,73	0,00	538,65	12,9

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-018-01	перхлорвиниловая	2193,38	157,90	467,54	0,00	1567,94	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	3047,71	153,36	454,35	0,00	2440,00	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	1231,06	126,10	369,54	0,00	735,42	11,1

Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву:

15-04-024-01	стен	1063,15	293,12	5,61	0,14	764,42	28,05
15-04-024-02	потолков	1471,63	340,25	5,61	0,14	1125,77	32,56
15-04-024-03	полов	949,95	250,59	4,56	0,14	694,80	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	973,40	373,59	4,56	0,14	595,25	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	1065,36	465,55	4,56	0,14	595,25	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	326,84	120,59	1,42	0,14	204,83	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	370,94	164,69	1,42	0,14	204,83	15,76

Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	1033,96	220,70	5,61	0,14	807,65	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1423,67	239,10	5,61	0,14	1178,96	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по дереву:

15-04-025-01	стен	2265,13	634,36	8,76	0,14	1622,01	58,52
15-04-025-02	потолков	2780,72	772,78	11,90	0,14	1996,04	71,29
15-04-025-03	полов	2367,00	556,85	12,27	0,28	1797,88	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	2469,69	1005,19	9,81	0,14	1454,69	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	2962,48	1502,42	9,81	0,14	1450,25	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	674,48	281,51	2,46	0,14	390,51	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	827,11	434,36	2,46	0,14	390,29	40,07

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:

15-04-025-08	стен	2381,70	552,95	11,90	0,14	1816,85	51,01
15-04-025-09	потолков	2851,86	679,67	12,27	0,28	2159,92	62,7

Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:

15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	2036,37	369,64	4,56	0,14	1662,17	34,1
--------------	----------------------------------	---------	--------	------	------	---------	------

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	2402,83	405,42	5,61	0,14	1991,80	37,4

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная окраска масляными составами по дереву:

15-04-026-01	стен	2724,73	980,79	12,27	0,28	1731,67	85,36
15-04-026-02	потолков	3353,66	1236,09	14,37	0,28	2103,20	107,58
15-04-026-03	полов	2909,84	889,79	16,47	0,28	2003,58	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	3277,51	1706,27	12,27	0,28	1558,97	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	4005,78	2426,69	12,27	0,28	1566,82	211,2

Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:

15-04-026-06	стен	2933,18	923,91	15,42	0,28	1993,85	80,41
15-04-026-07	потолков	3537,88	1147,62	17,51	0,28	2372,75	99,88

Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:

15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	2519,69	667,34	9,81	0,14	1842,54	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	2951,30	762,13	9,81	0,14	2179,36	66,33

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:

15-04-027-01	стен	440,27	137,46	2,46	0,14	300,35	12,1
15-04-027-02	потолков	498,68	189,14	2,46	0,14	307,08	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	555,87	249,69	2,46	0,14	303,72	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	754,86	330,35	2,46	0,14	422,05	29,08

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	598,85	136,21	3,51	0,14	459,13	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	661,22	187,44	4,56	0,14	469,22	16,5

Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

Измеритель: 100 м² разделяваемой поверхности

Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:

15-04-028-01	стен	482,73	406,97	0,00	0,00	75,76	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	437,82	356,26	0,00	0,00	81,56	28,8

Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:

15-04-029-01	за 1 раз	316,66	56,07	1,42	0,14	259,17	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	632,57	141,56	3,51	0,14	487,50	12,32

Оклейка тканями:

15-04-029-03	полов	1183,84	98,96	13,32	0,28	1071,56	9,24
15-04-029-04	стен	1269,84	184,96	13,32	0,28	1071,56	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	2022,78	359,75	7,71	0,14	1655,32	32,41

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей:

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	651,69	102,41	3,51	0,14	545,77	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	797,93	129,18	3,51	0,14	665,24	12,21
15-04-030-03	стальных бачок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1025,33	429,44	3,51	0,14	592,38	40,59
15-04-030-04	репеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1347,70	751,81	3,51	0,14	592,38	71,06
Измеритель: 100 м² изолированной поверхности трубопровода							
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	1039,46	222,29	4,56	0,14	812,61	21,01
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком							
Измеритель: 100 м ² кровли							
Окраска кровли суриком:							
15-04-031-01	за 1 раз	682,91	82,63	3,51	0,14	596,77	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	870,97	107,07	4,56	0,14	759,34	10,12
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах							
Измеритель: 100 м ² фасада (без вычета проемов)							
Окраска суриком стальных обделок на фасадах:							
15-04-032-01	с водосточными трубами	240,81	91,62	1,42	0,14	147,77	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	180,09	69,30	1,42	0,14	109,37	6,55
Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ							
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности или покрытия							
Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:							
15-04-038-01	стен	1466,63	685,65	8,76	0,14	772,22	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1490,11	895,36	8,76	0,14	585,99	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1765,44	1163,96	8,76	0,14	592,72	108,68
Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности:							
15-04-038-04	стен за 1 раз	544,40	75,26	1,42	0,14	467,72	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	562,21	93,07	1,42	0,14	467,72	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	576,23	107,09	1,42	0,14	467,72	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	624,71	155,57	1,42	0,14	467,72	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	1125,43	187,52	2,46	0,14	935,45	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	1168,99	230,03	3,51	0,14	935,45	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	1203,12	264,16	3,51	0,14	935,45	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1325,71	386,75	3,51	0,14	935,45	33,66
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности							
Измеритель: 100 м ² покрытия поверхности							
Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:							
15-04-039-01	стен за 1 раз	621,81	75,26	2,46	0,14	544,09	6,55

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценкам материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-039-02	потолков за 1 раз	639,62	93,07	2,46	0,14	544,09	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	653,64	107,09	2,46	0,14	544,09	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	702,12	155,57	2,46	0,14	544,09	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	1273,58	185,79	3,51	0,14	1084,28	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	1317,82	230,03	3,51	0,14	1084,28	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	1351,95	264,16	3,51	0,14	1084,28	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1474,54	386,75	3,51	0,14	1084,28	33,66

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:

15-04-040-01	стен	227,05	153,37	1,42	0,14	72,26	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	274,60	200,92	1,42	0,14	72,26	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	498,12	424,44	1,42	0,14	72,26	39,63

Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:

15-04-040-04	стен	227,82	130,77	1,42	0,14	95,63	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	268,20	171,15	1,42	0,14	95,63	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	481,00	383,95	1,42	0,14	95,63	35,85

Окраска по металлу графитом за 2 раза:

15-04-040-07	стен	349,86	315,49	1,42	0,14	32,95	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	441,50	407,13	1,42	0,14	32,95	38,96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	686,24	651,87	1,42	0,14	32,95	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	799,45	609,83	1,42	0,14	188,20	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

15-04-041-01	стен	406,29	260,36	1,42	0,14	144,51	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	488,33	342,40	1,42	0,14	144,51	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	867,57	721,64	1,42	0,14	144,51	67,38

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

15-04-041-04	стен	403,13	210,45	1,42	0,14	191,26	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	467,28	274,60	1,42	0,14	191,26	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	807,33	614,65	1,42	0,14	191,26	57,39

Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-01	клеевая	1510,15	1142,38	13,32	0,28	354,45	95,04
15-04-047-02	масляная	3627,79	1798,19	21,03	0,42	1808,57	149,6

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	3		4	всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-047-03	1	2598,49	2181,63	9,81	0,14	407,05	181,5
15-04-047-04	2	3588,90	3146,84	9,81	0,14	432,25	261,8
15-04-047-05	3	5473,73	5011,14	9,81	0,14	452,78	416,9
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:							
15-04-047-06	1	5199,27	2723,73	23,13	0,42	2452,41	226,6
15-04-047-07	2	6371,00	3741,83	23,13	0,42	2606,04	311,3
15-04-047-08	3	8053,63	5169,80	24,17	0,42	2859,66	430,1
Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделение по эскизам, категория сложности:							
15-04-047-09	1	599,81	557,73	2,46	0,14	39,62	46,4
15-04-047-10	2	1069,43	1027,35	2,46	0,14	39,62	85,47
15-04-047-11	3	1776,57	1734,49	2,46	0,14	39,62	144,3
Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:							
15-04-047-12	клеевая	3081,43	2948,63	1,42	0,14	131,38	245,31
15-04-047-13	масляная	3643,01	3202,13	2,46	0,14	438,42	266,4
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе							
Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности							
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:							
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	9969,90	460,09	31,08	0,00	9478,73	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	11008,64	733,46	36,82	0,00	10238,36	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	12736,16	772,09	48,32	0,00	11915,75	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	14516,76	815,23	59,83	0,00	13641,70	65,01
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	8451,82	422,60	26,95	0,42	8002,27	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	9619,92	695,47	32,96	0,55	8891,49	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	11496,40	736,35	44,99	0,83	10715,06	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	13114,49	790,52	55,55	0,97	12268,42	63,04
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	9595,25	523,33	30,70	0,55	9041,22	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	10573,65	1019,08	35,23	0,55	9519,34	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	12478,90	1072,83	45,07	0,00	11361,00	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	14064,95	1138,32	54,19	0,00	12872,44	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	282,78	282,78	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	339,89	184,09	0,00	0,00	155,80	14,68

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Остекление оконным стеклом окон:							
15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	4221,04	467,52	79,19	5,16	3674,33	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	4472,57	495,13	81,24	5,32	3896,20	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	2270,01	247,62	44,22	2,90	1978,17	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	4475,66	520,51	81,24	5,32	3873,91	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2636,04	363,88	46,26	3,06	2225,90	35,71
Остекление оконным стеклом дверей балконных:							
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	2792,98	361,54	49,36	3,23	2382,08	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	2984,28	384,57	66,85	4,36	2532,86	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1474,55	191,16	23,63	1,61	1259,76	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	2951,38	379,99	56,56	3,71	2514,83	37,29
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин							
Измеритель: 100 м ² площади остекления дверей и витрин							
Остекление оконным стеклом прочих дверей:							
15-05-002-01	на штапиках по замазке	3678,54	963,77	81,24	5,32	2633,53	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	4658,40	963,77	81,24	5,32	3613,39	94,58
Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:							
15-05-002-03	дверей	15496,93	1624,69	125,45	8,23	13746,79	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	14314,75	1251,12	125,45	8,23	12938,18	111,31
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:							
15-05-003-01 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в одну сторону Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1933,07	1220,56	98,72	6,45	613,79	119,78
15-05-003-02 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в разные стороны Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	2069,53	1289,65	131,60	8,71	648,28	126,56
15-05-003-03 (101-9883)	с одинарным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1057,94	647,17	56,56	3,71	354,21	63,51
15-05-003-04 (101-9883)	со спаренным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	2071,87	1358,73	107,97	7,10	605,17	133,34
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	1422,81	946,55	61,70	4,03	414,56	92,89

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(87)	-
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:							
15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	1410,65	939,62	66,85	4,36	404,18	92,21
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(95)	-
15-05-003-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	1514,61	997,19	87,38	5,81	430,04	97,86
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-05-003-08	с одинарным переплетом	751,21	497,48	34,97	2,26	218,76	48,82
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(50)	-
15-05-003-09	со спаренным переплетом	1455,20	987,92	76,09	5,00	391,19	96,95
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(102)	-
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:							
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	6809,93	863,60	127,50	8,39	5818,83	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	3901,69	541,19	81,24	5,32	3279,26	53,11
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:							
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета	3324,44	2245,37	173,76	11,45	905,31	220,35
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(236)	-
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета	2007,52	1404,79	92,53	6,13	510,20	137,86
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(133)	-
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм							
Измеритель: 100 м ² площади остекления							
15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	6254,88	996,07	127,50	8,39	5131,31	97,75
Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий							
Измеритель: 100 м ² площади оконных проемов по наружному обводу коробок							
Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	4586,31	287,87	41,12	2,74	4257,32	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	4623,94	316,71	42,12	2,90	4265,11	31,08

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-012-03	армированный, установленных в коробках	7838,69	461,71	81,24	5,32	7295,74	45,31
15-05-012-04	армированный, установленных без коробок	7898,68	507,77	87,38	5,81	7303,53	49,83
Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-05	оконным	5050,23	316,71	42,12	2,90	4691,40	31,08
15-05-012-06	армирующим	8640,65	507,77	87,38	5,81	8045,50	49,83

Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов

Остекление стальных переплетов промышленных зданий:

15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	5192,62	500,84	65,80	4,36	4625,98	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	4320,79	399,55	60,65	4,03	3860,59	39,21
15-05-013-03	стеновых армирующим стеклом	9922,20	1192,55	118,21	7,90	8611,44	108,71
15-05-013-04	фонарных армирующим стеклом	8956,85	958,23	113,11	7,42	7885,51	87,35
15-05-013-05	перегородок окошным стеклом	5751,79	593,81	76,09	5,00	5081,89	54,13
15-05-013-06	перегородок армирующим стеклом	10906,49	1313,99	130,55	8,71	9461,95	119,78

Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: 1 м² проемов

Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:

15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	303,37	12,33	3,10	0,16	287,94	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	487,89	7,73	3,10	0,16	477,06	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	487,43	16,30	120,31	7,90	350,82	1,56
Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	194,06	8,99	3,10	0,16	181,97	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	467,79	17,87	115,11	7,74	334,81	1,71

Таблица 15-05-020. Остекление перегородок

Измеритель: 1 м² перегородок (за вычетом проемов)

Остекление перегородок профильным стеклом марки:

15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	276,54	8,46	3,10	0,16	264,98	0,81
15-05-020-02	ППП-250 в два слоя	320,40	12,85	3,10	0,16	304,45	1,23

Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Измеритель: 100 м² стеклопакетов

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:

15-05-021-01	до 0,5 м ²	25712,48	1807,81	176,81	11,77	23727,86	177,41
15-05-021-02	до 1 м ²	25261,17	1577,51	176,81	11,77	23506,85	154,81
15-05-021-03	до 2 м ²	24163,81	1174,50	176,81	11,77	22812,50	115,26
15-05-021-04	до 3 м ²	24262,47	894,68	176,81	11,77	23190,98	87,8

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

 Измеритель: 1 м² светового проема фонаря

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	258,84	8,77	3,51	0,14	246,56	0,79
--------------	--	--------	------	------	------	--------	------

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-06-001. Оклейка обоями

 Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:

15-06-001-01	простыми и средней плотности	1080,36	355,81	1,42	0,14	723,13	33,63
15-06-001-02	тиспеными и плотными	4085,87	508,94	1,42	0,14	3575,51	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	5721,07	568,87	13,05	0,97	5139,15	49,51
Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:							
15-06-001-04	простыми и средней плотности	928,46	292,43	1,42	0,14	634,61	27,64
15-06-001-05	тиспеными и плотными	3822,34	354,90	1,42	0,14	3466,02	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	5661,49	503,84	13,05	0,97	5144,60	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	911,95	187,52	1,42	0,14	723,01	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	6032,93	687,45	1,42	0,14	5344,06	59,83

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

 Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен моющимися обоями:

15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	4462,67	678,81	1,42	0,14	3782,44	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	8716,81	985,68	1,42	0,14	7729,71	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	4017,34	504,98	1,42	0,14	3510,94	47,73
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	8199,40	802,09	1,42	0,14	7395,89	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	3945,72	433,36	1,42	0,14	3510,94	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	8018,24	620,93	1,42	0,14	7395,89	55,94

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

 Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

15-06-003-01	по штукатурке и бетону	4632,27	1132,50	1,42	0,14	3498,35	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	4165,07	894,44	1,42	0,14	3269,21	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	4112,45	841,82	1,42	0,14	3269,21	71,04

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин			расход неутенных материалов
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения				всего	в т.ч. опыта труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1							
Измеритель: 100 м							
15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	1300,09	26,02	0,00	0,00	1274,07	2,4
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"							
Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	84,96	78,46	4,52	0,14	1,98	7,83
(113-9065)	Краска (Лак), (кг)	-	-	-	-	(12)	-
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"							
Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:							
15-07-003-01	деревянных	243,55	34,88	23,29	0,14	185,38	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	313,85	40,48	26,85	0,14	246,52	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	170,57	27,86	18,46	0,14	124,25	2,54
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею							
Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	4502,75	741,95	11,35	4,30	3749,45	71

===== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ =====

ТЕР-2001 Оренбургская область

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 15. Отделочные работы.....	3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.....	3
Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ.....	3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами.....	3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина.....	4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами.....	4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина.....	5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн.....	5
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца.....	6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями.....	6
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями.....	6
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм.....	7
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит.....	7
Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ.....	7
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками.....	7
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе.....	7
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике.....	8
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток).....	8
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками.....	8
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором.....	9
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр.....	9
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей.....	9
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр.....	9
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей.....	10
Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ.....	10
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами.....	10
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами.....	10
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.....	12
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.....	12
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы.....	12
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами.....	13
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки паркета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм.....	13
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами.....	13
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм.....	13
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит.....	13
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора.....	14
Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.....	14
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов.....	14
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами.....	15
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП).....	15
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов.....	15
Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ.....	16
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».....	16
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».....	16

Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом.....	16
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом.....	16
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе.....	17
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах.....	17
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю.....	17
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с дюпки.....	17
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ.....	18
Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ.....	18
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню.....	18
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр.....	18
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов.....	18
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников.....	19
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр.....	19
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов.....	19
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников.....	19
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой.....	19
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой.....	20
Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ.....	20
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором.....	20
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону.....	20
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).....	20
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).....	20
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором.....	21
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-цементно-перлитовая по камню и бетону.....	21
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором.....	21
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию.....	21
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию.....	22
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами.....	22
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки.....	22
Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА.....	22
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест.....	22
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых.....	23
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей.....	23
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок.....	23
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями.....	23
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса.....	23
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса.....	23
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень.....	24
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ.....	24
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капители и т.п.).....	24

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков).....	24
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей.....	24
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей.....	25
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка.....	25
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин).....	26
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шпшек, сухарей, кронштейнов и модульонов).....	26
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов).....	27
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.....	27
Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ.....	27
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений.....	27
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений.....	27
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза).....	27
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске.....	28
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами.....	28
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения.....	28
Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК.....	29
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	29
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	29
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	29
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	29
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	29
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	29
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.....	30
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	30
Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ.....	30
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами.....	30
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами.....	30
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами.....	31
Таблица 15-04-027. Третья шпателька при высококачественной окраске.....	31
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.....	31
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями.....	31
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции.....	31
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком.....	32
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах.....	32
Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ.....	32
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками.....	32
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности.....	32
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз.....	33
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза.....	33
Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ.....	33
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей.....	33
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе.....	34
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	35
Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕРПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.....	35
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей.....	35
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин.....	35
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм.....	35
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов.....	36
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях.....	36

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм.....	36
Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ.....	36
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий.....	36
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий.....	37
Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ.....	37
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов.....	37
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок.....	37
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами.....	37
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом.....	38
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ.....	38
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями.....	38
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями.....	38
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой.....	38
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1.....	39
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский".....	39
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт".....	39
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею.....	39