

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-17-2001

Часть 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		Материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА							
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов							
Измеритель: 10 комп.							
Установка ванн купальных:							
17-01-001-01	прямых чугунных	15780,08	369,86	128,15	11,45	15282,07	32,19
17-01-001-02	прямых стальных	11389,87	248,76	108,14	7,32	11032,97	21,65
17-01-001-03	прямых полимербетонных	58901,58	344,36	128,15	11,45	58429,07	29,97
17-01-001-04	прямых пластиковых	71051,00	207,28	108,45	6,81	70735,27	18,04
17-01-001-05	угловых чугунных	25200,68	480,86	132,85	12,61	24586,97	41,85
17-01-001-06	угловых стальных	19677,35	335,39	110,49	7,90	19231,47	29,19
17-01-001-07	угловых полимербетонных	49324,07	447,65	132,85	12,61	48743,57	38,96
17-01-001-08	угловых пластиковых	59503,16	279,32	111,17	7,52	59112,67	24,31
Установка ванн гидромассажных:							
17-01-001-09	прямых	85568,16	552,21	140,08	13,04	84875,87	48,06
17-01-001-10 (301-9400)	угловых Приборы санитарно-технические, (компл.)	901,33 -	665,73 -	147,13 -	14,77 -	88,47 (10)	57,94 -
17-01-001-11	Установка ванн пожрых и ручных	11142,26	354,58	48,31	2,63	10739,37	30,86
Установка умывальников одиночных:							
17-01-001-12	без подводки воды	1762,52	182,35	25,13	1,80	1555,04	15,87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	1792,43	190,04	25,13	1,80	1577,26	16,54
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	1845,77	248,76	28,28	1,80	1568,73	21,65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	8426,30	873,70	157,62	18,77	7394,98	76,04
17-01-001-16	Установка биде	7327,42	347,57	39,82	1,80	6940,03	30,25
Установка поддонов душевых:							
17-01-001-17	чугунных глубоких	9160,76	197,63	59,58	7,59	8903,55	17,2
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	4184,14	125,13	73,45	3,19	3985,56	10,89
Установка кабин душевых:							
17-01-001-19	с чугунными поддонами	71214,87	879,21	169,76	17,60	70165,90	76,52
17-01-001-20	со стальными поддонами	65270,36	702,73	98,63	9,23	64469,00	61,16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	91082,05	558,87	76,48	9,20	90446,70	48,64
Установка трапов диаметром:							
17-01-001-22	50 мм	1575,19	58,14	11,59	0,42	1505,46	5,06
17-01-001-23	100 мм	2034,76	100,77	23,59	1,39	1910,40	8,77

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 17-01-002. Установка полотенецсушителей, смесителей, туалетной гарнитуры							
Измеритель: 10 шт.							
Установка полотенецсушителей:							
17-01-002-01	из водогазопроводных труб	642,37	70,09	10,93	0,00	561,35	6,1
17-01-002-02	из лапушых хромированных труб	6869,17	284,95	11,37	0,00	6572,85	24,8
17-01-002-03	Установка смесителей	1727,99	80,43	0,22	0,00	1647,34	7
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручей для ванн и т.д.	1393,58	32,17	0,22	0,00	1361,19	2,8
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	716,36	72,39	0,22	0,00	643,75	6,3
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных							
Измеритель: 10 компл.							
Установка унитазов:							
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	4225,67	279,91	53,06	4,44	3892,70	24,64
17-01-003-02	с бачком высокораспологаемым	6271,50	351,82	59,58	4,44	5860,10	30,97
17-01-003-03	с крапом смывным	7596,78	251,96	38,16	4,44	7306,66	22,18
Установка чаш (унитазов напольных):							
17-01-003-04	с бачком высокораспологаемым	8869,50	396,24	115,65	3,16	8357,61	34,88
17-01-003-05	с крапом смывным	10205,13	298,65	94,12	6,21	9812,36	26,29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	15337,33	528,58	99,58	6,21	14709,17	46,53
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров							
Измеритель: 10 компл.							
Установка писсуаров:							
17-01-004-01	настенных	1710,85	116,00	19,84	1,39	1575,01	10,32
17-01-004-02	напольных	2606,25	380,47	221,02	15,47	2004,76	33,85
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин							
Измеритель: 10 компл.							
Установка моек:							
17-01-005-01	на одно отделение	3511,10	199,01	19,89	1,80	3292,20	17,32
17-01-005-02	на два отделения	8429,55	290,81	64,78	8,87	8073,96	25,31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	3740,93	217,51	40,26	4,44	3483,16	18,93
17-01-005-04	Установка раковин	1381,13	103,30	17,69	0,97	1260,14	8,99
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском							
Измеритель: 10 компл.							
17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	19570,06	251,75	23,66	1,77	19294,65	21,91
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды							
Измеритель: 10 баков							
Установка баков металлических для воды массой:							
17-01-007-01	до 0,5 т (301-1529) <i>Китаны поливковые пластмассовые ПШП, (шт.)</i>	11890,91 -	1573,67 -	423,01 -	33,23 -	9894,23 (П)	148,74 -
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	380,23	248,95	98,98	7,26	32,30	23,53

ТЕР-2001 Оренбургская область. Часть 17. «Водопровод и канализация - внутренние устройства»

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неутенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-03 (301-1529)	1 т Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)	17114,39 -	2818,51 -	933,99 -	71,13 -	13361,89 (И)	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы выше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	270,97	171,50	67,17	5,32	32,30	16,21

Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Измеритель: 10 компл.

Установка нагревателей индивидуальных:

17-01-008-01	водоводяных	31367,67	981,93	122,87	14,51	30262,87	87,36
17-01-008-02	пароводяных	28131,05	1066,23	38,93	6,05	27025,89	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	9834,09	386,43	86,65	12,42	9361,01	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	8440,66	463,31	38,93	6,05	7938,42	41,22

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

ТЕР-2001 Оренбургская область

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства	3
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА	3
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов	3
Таблица 17-01-002. Установка полотнцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры	4
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных	4
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров	4
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин	4
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	4
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды	4
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников	5

ТЕР-2001 Оренбургская область