

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТЕР-36-2001**

**Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		Материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ</b>							
<b>Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ</b>							
<b>Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо</b>							
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup> грунта							
<b>Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо:</b>							
36-01-001-01 (407-9085)	из несвязных грунтов катками массой до 16 т <i>Грунт, (м<sup>3</sup>)</i>	2892,92	147,72	2325,30	332,67	419,90	15,85
36-01-001-02 (407-9085)	из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т <i>Грунт, (м<sup>3</sup>)</i>	2429,17	131,88	1877,39	256,77	419,90	14,15
36-01-001-03 (407-9085)	из связных грунтов катками массой до 16 т <i>Грунт, (м<sup>3</sup>)</i>	5073,96	289,67	4461,29	628,94	323,00	31,08
36-01-001-04 (407-9085)	из связных грунтов катками массой свыше 16 т <i>Грунт, (м<sup>3</sup>)</i>	3191,79	256,21	2612,58	343,23	323,00	27,49
<b>Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер</b>							
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup> грунта							
36-01-002-01 (407-9085)	Возведение верхней части экранов и ядер <i>Грунт, (м<sup>3</sup>)</i>	4877,64	380,28	4174,36	523,83	323,00	41,47
<b>Таблица 36-01-003. Устройство понуров</b>							
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup> грунта							
36-01-003-01 (407-9085)	Устройство понуров <i>Грунт, (м<sup>3</sup>)</i>	4730,88	565,18	4133,40	478,29	32,30	62,04
<b>Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду</b>							
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup> грунта							
<b>Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:</b>							

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин			расход неутраченных материалов
Коды неутраченных материалов	Наименование и характеристика неутраченных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
36-01-004-01 (407-9085)	в естественных прудках и водосмах Грунт, (м <sup>3</sup> )	1255,35	225,54	1029,81	242,32	0,00	24,2
		-	-	-	-	(1010)	-
36-01-004-02 (407-9085)	в искусственных прудках слоями до 2 м Грунт, (м <sup>3</sup> )	2907,89	275,78	1671,43	341,68	960,68	29,59
		-	-	-	-	(1010)	-
36-01-004-03 (407-9085)	в искусственных прудках слоями до 4 м Грунт, (м <sup>3</sup> )	2601,79	128,15	1408,23	289,31	1065,41	13,75
		-	-	-	-	(1010)	-

### Подраздел 1.2 ПАЗУХИ

**Таблица 36-01-008. Засыпка пазух**

 Измеритель: 1000 м<sup>3</sup> грунта

**Засыпка пазух объемом:**

36-01-008-01 (407-9085)	свыше 10000 м <sup>3</sup> грунтами несвязными Грунт, (м <sup>3</sup> )	3666,81	410,36	2836,55	343,44	419,90	44,75
		-	-	-	-	(1010)	-
36-01-008-02 (407-9085)	свыше 10000 м <sup>3</sup> грунтами связными Грунт, (м <sup>3</sup> )	4754,84	578,58	3853,26	453,91	323,00	63,51
		-	-	-	-	(1010)	-
36-01-008-03 (407-9085)	до 10000 м <sup>3</sup> грунтами несвязными Грунт, (м <sup>3</sup> )	4683,20	671,41	3591,89	438,73	419,90	73,7
		-	-	-	-	(1010)	-
36-01-008-04 (407-9085)	до 10000 м <sup>3</sup> грунтами связными Грунт, (м <sup>3</sup> )	6052,30	885,86	4843,44	582,19	323,00	97,24
		-	-	-	-	(1010)	-
36-01-008-05 (407-9085)	до 200 м <sup>3</sup> грунтами несвязными Грунт, (м <sup>3</sup> )	8964,54	3001,79	5542,85	624,25	419,90	319
		-	-	-	-	(1010)	-
36-01-008-06 (407-9085)	до 200 м <sup>3</sup> грунтами связными Грунт, (м <sup>3</sup> )	10118,15	3547,57	6247,58	712,28	323,00	377
		-	-	-	-	(1010)	-

**Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений**

 Измеритель: 1000 м<sup>2</sup> спланированной поверхности

**Планировка откосов насыпей земляных сооружений:**

36-01-009-01	экскаваторами	2474,33	0,00	2474,33	321,31	0,00	
36-01-009-02	бульдозерами	746,33	0,00	746,33	90,30	0,00	
36-01-009-03	автогрейдерными	118,54	0,00	118,54	14,68	0,00	

===== ДЛ Я ДО ПО Л Н Е Н И Й =====

ТЕР-2001 Оренбургская область

## СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений.....	3
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ.....	3
Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ .....	3
Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо.....	3
Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер.....	3
Таблица 36-01-003. Устройство понуров .....	3
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду.....	3
Подраздел 1.2 ПАЗУХИ.....	4
Таблица 36-01-008. Засыпка пазух.....	4
Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений .....	4

ТЕР-2001 Оренбургская область