

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕР-38-2001

Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		Материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ							
Таблица 38-01-001. Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, banquetов, перемычек при отсыпке насухо							
Измеритель: 1000 м ³ наброски							
38-01-001-01	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, banquetов, перемычек при отсыпке насухо	3301,86	155,40	2177,46	443,85	969,00	15,65
(407-9290)	Скальная порода, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 38-01-002. Устройство каменных отсыпей banquetов и призм в речных условиях при отсыпке в воду							
Измеритель: 1000 м ³ наброски							
Устройство каменных отсыпей banquetов и призм в речных условиях при отсыпке в воду:							
38-01-002-01	с барж	12833,69	0,00	12833,69	2038,53	0,00	-
(407-9290)	Скальная порода, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
38-01-002-02	автосамосвалами шлоперным способом	1137,76	51,63	1086,13	255,57	0,00	5,54
(407-9290)	Скальная порода, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 38-01-003. Устройство переходных зон плотин							
Измеритель: 1000 м ³ переходной зоны							
38-01-003-01	Устройство переходных зон плотин	103154,85	162,11	1674,21	209,56	101318,53	16,61
Таблица 38-01-004. Устройство в сооружениях фильтров дренажей							
Измеритель: 100 м ³ фильтра							
38-01-004-01	Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях	28971,87	180,36	279,24	51,83	28512,27	18,48
Устройство в сооружениях фильтров дренажей:							
38-01-004-02	сплошных в откосах с уклоном 1:3 и положе	28808,11	250,03	312,94	73,14	28245,14	25,41
38-01-004-03	сплошных в откосах с уклоном круче, чем 1:3	30446,87	697,99	1503,74	220,34	28245,14	69,66

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-004-04	ленточных при подаче материалов вручную	32045,56	3644,16	6,29	0,00	28395,11	384
38-01-004-05	ленточных при подаче материалов кранами	33326,66	2339,70	2591,85	379,38	28395,11	248,64

Таблица 38-01-005. Отсыпка призм для трубчатого дренажа

 Измеритель: 100 м³ дренажной призмы

Отсыпка призм для трубчатого дренажа:

38-01-005-01	песчано-щебенистых (соот-ношение по проекту)	32229,53	1309,01	2710,77	397,44	28209,75	136,64
38-01-005-02	щебенистых	31965,58	1243,57	2466,63	361,31	28255,38	131,04

Таблица 38-01-006. Укладка дренажных труб из пористого бетона

Измеритель: 100 м труб дренажа

38-01-006-01	Укладка дренажных труб из пористого бетона	55397,83	3990,40	18017,60	1030,82	33389,83	391,6
--------------	--	----------	---------	----------	---------	----------	-------

Таблица 38-01-007. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт

Измеритель: 100 м труб дренажа

Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром:

38-01-007-01	до 500 мм	36869,14	652,67	2482,94	159,59	33733,53	60,94
38-01-007-02	до 800 мм	64419,77	1068,54	4063,05	262,58	59288,18	99,77
38-01-007-03	до 1000 мм	96333,88	1416,36	4450,57	282,54	90466,95	127,6
38-01-007-04	до 1200 мм	116981,97	1730,16	3063,86	382,60	112187,95	155,87
38-01-007-05	до 1500 мм	155733,83	2217,54	3506,39	418,09	150009,90	197,29
38-01-007-06	до 2000 мм	236613,62	2587,92	4282,48	472,77	229743,22	227,81

Таблица 38-01-008. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами

Измеритель: 100 м труб дренажа

Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром:

38-01-008-01	до 400 мм (403-9145) Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м)	6743,99	1135,20	5541,98	365,17	66,81 (101,5)	110 -
38-01-008-02	до 800 мм (403-9145) Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м)	7979,87	1339,54	6512,51	423,72	127,82 (101,5)	129,8 -
38-01-008-03	до 1000 мм (403-9145) Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м)	9869,77	1655,28	8031,48	510,88	183,01 (101,5)	158,4 -
38-01-008-04	до 1500 мм (403-9145) Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м)	10328,05	2517,30	7542,34	911,83	268,41 (101,5)	240,89 -

Таблица 38-01-009. Укладка керамических дренажных труб

Измеритель: 100 м труб дренажа

Укладка керамических дренажных труб диаметром:

38-01-009-01	300 мм	10289,83	478,77	2192,93	128,38	7618,13	53,02
38-01-009-02	400 мм	15501,55	781,74	3010,53	172,49	11709,28	85,25
38-01-009-03	500 мм	22998,77	1132,37	4328,12	246,64	17538,28	124,3

Таблица 38-01-010. Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб

Измеритель: 100 м труб дренажа

Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром:

--	--	--	--	--	--	--	--

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценкам материалов, единица измерения			всего	в т.ч. ошата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-010-01	300 мм	9866,18	316,06	1359,92	84,76	8190,20	32,12
38-01-010-02	400 мм	15865,64	474,09	2027,15	126,04	13364,40	48,18

Раздел 2. КАМЕННЫЕ МОРСКИЕ ОТСЫПИ

Подраздел 2.1 ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БЕРЕГА

Таблица 38-02-001. Отсыпка материалов кранами с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории

Измеритель: 100 м³ объема отсыпей

Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:

38-02-001-01 (413-9011)	камень Камень бутовый, (м ³)	3350,98	36,17	3314,81	392,07	0,00	3,55
		-	-	-	-	(106)	-
38-02-001-02 (408-9301)	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	3671,21	37,50	3633,71	471,17	0,00	3,68
		-	-	-	-	(110)	-

Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:

38-02-001-03 (413-9011)	камень Камень бутовый, (м ³)	321,81	29,04	292,77	54,41	0,00	2,85
		-	-	-	-	(106)	-
38-02-001-04 (408-9301)	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	560,12	30,47	529,65	124,28	0,00	2,99
		-	-	-	-	(110)	-

Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:

38-02-001-05 (413-9011)	камень Камень бутовый, (м ³)	3252,77	36,17	3216,60	362,65	0,00	3,55
		-	-	-	-	(106)	-
38-02-001-06 (408-9301)	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	3342,39	37,50	3304,89	372,67	0,00	3,68
		-	-	-	-	(110)	-
38-02-001-07 (407-9290)	скальной породы Скальная порода, (м ³)	3303,84	36,79	3267,05	368,41	0,00	3,61
		-	-	-	-	(II)	-

Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:

38-02-001-08 (413-9011)	камень Камень бутовый, (м ³)	223,40	28,84	194,56	25,00	0,00	2,83
		-	-	-	-	(106)	-
38-02-001-09 (408-9301)	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	230,99	30,16	200,83	25,81	0,00	2,96
		-	-	-	-	(110)	-
38-02-001-10 (407-9290)	скальной породы Скальная порода, (м ³)	227,87	29,55	198,32	25,49	0,00	2,9
		-	-	-	-	(II)	-

Таблица 38-02-002. Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м³ объема отсыпей

Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда):

38-02-002-01 (413-9011)	в постель гравитационных сооружений камня Камень бутовый, (м ³)	7276,84	36,17	7240,67	841,39	0,00	3,55
		-	-	-	-	(106)	-

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
38-02-002-02 (408-9301)	в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, несок, (М³)</i>	7871,58 -	37,50 -	7834,08 -	949,82 -	0,00 (110)	3,68 -
38-02-002-03 (413-9011)	в другие виды отсыпей камня <i>Камень бутовый, (М³)</i>	7106,76 -	36,17 -	7070,59 -	804,47 -	0,00 (106)	3,55 -
38-02-002-04 (408-9301)	в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, несок, (М³)</i>	7302,18 -	37,50 -	7264,68 -	826,56 -	0,00 (110)	3,68 -
38-02-002-05 (407-9290)	в другие виды отсыпей скальной породы <i>Скальная порода, (М³)</i>	7218,29 -	36,79 -	7181,50 -	817,09 -	0,00 (П)	3,61 -
Таблица 38-02-003. Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом с берега в условиях закрытой акватории Измеритель: 100 м ³ объема отсыпей Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью:							
38-02-003-01 (413-9011)	до 2 м ³ с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня <i>Камень бутовый, (М³)</i>	6480,08 -	40,08 -	6440,00 -	744,86 -	0,00 (106)	4,3 -
38-02-003-02 (408-9301)	до 2 м ³ с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, несок, (М³)</i>	4265,57 -	22,93 -	4242,64 -	540,00 -	0,00 (110)	2,46 -
38-02-003-03 (413-9011)	до 4 м ³ с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня <i>Камень бутовый, (М³)</i>	4788,98 -	26,66 -	4762,32 -	555,93 -	0,00 (106)	2,86 -
38-02-003-04 (408-9301)	до 4 м ³ с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, несок, (М³)</i>	3387,55 -	15,28 -	3372,27 -	441,76 -	0,00 (110)	1,64 -
Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м³ с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:							
38-02-003-05 (413-9011)	камень <i>Камень бутовый, (М³)</i>	621,27 -	32,81 -	588,46 -	93,10 -	0,00 (106)	3,52 -
38-02-003-06 (408-9301)	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (М³)</i>	624,82 -	18,92 -	605,90 -	134,34 -	0,00 (110)	2,03 -
Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью:							
38-02-003-07 (413-9011)	до 2 м ³ с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня <i>Камень бутовый, (М³)</i>	6381,86 -	40,08 -	6341,78 -	715,47 -	0,00 (106)	4,3 -
38-02-003-08 (407-9290)	до 2 м ³ с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы <i>Скальная порода, (М³)</i>	6483,51 -	40,82 -	6442,69 -	726,97 -	0,00 (П)	4,38 -

ТЕР-2001 Оренбургская область. Часть 38. «Каменные конструкции гидротехнических сооружений»

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
38-02-003-09 <i>(408-9301)</i>	до 2 м ³ с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м³)</i>	3936,76 -	22,93 -	3913,83 -	441,54 -	0,00 <i>(110)</i>	2,46 -
38-02-003-10 <i>(413-9011)</i>	до 4 м ³ с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня <i>Камень бутовый, (м³)</i>	4690,76 -	26,66 -	4664,10 -	526,54 -	0,00 <i>(106)</i>	2,86 -
38-02-003-11 <i>(407-9290)</i>	до 4 м ³ с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы <i>Скальная порода, (м³)</i>	4767,00 -	27,21 -	4739,79 -	535,06 -	0,00 <i>(11)</i>	2,92 -
38-02-003-12 <i>(408-9301)</i>	до 4 м ³ с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м³)</i>	3058,73 -	15,28 -	3043,45 -	343,30 -	0,00 <i>(110)</i>	1,64 -
Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м³ с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:							
38-02-003-13 <i>(413-9011)</i>	камя <i>Камень бутовый, (м³)</i>	522,95 -	32,71 -	490,24 -	63,67 -	0,00 <i>(106)</i>	3,51 -
38-02-003-14 <i>(407-9290)</i>	скальной породы <i>Скальная порода, (м³)</i>	532,40 -	33,37 -	499,03 -	64,80 -	0,00 <i>(11)</i>	3,58 -
38-02-003-15 <i>(408-9301)</i>	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м³)</i>	295,82 -	18,73 -	277,09 -	35,85 -	0,00 <i>(110)</i>	2,01 -
Таблица 38-02-004. Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда)							
Измеритель: 100 м ³ объема отсыпей							
Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью:							
38-02-004-01 <i>(413-9011)</i>	до 2 м ³ с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений камя <i>Камень бутовый, (м³)</i>	14139,02 -	40,08 -	14098,94 -	1622,26 -	0,00 <i>(106)</i>	4,3 -
38-02-004-02 <i>(408-9301)</i>	до 2 м ³ с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м³)</i>	9190,19 -	21,72 -	9168,47 -	1101,76 -	0,00 <i>(110)</i>	2,33 -
38-02-004-03 <i>(413-9011)</i>	до 4 м ³ с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений камя <i>Камень бутовый, (м³)</i>	10437,80 -	26,66 -	10411,14 -	1202,84 -	0,00 <i>(106)</i>	2,86 -
38-02-004-04 <i>(408-9301)</i>	до 4 м ³ с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м³)</i>	7270,53 -	15,28 -	7255,25 -	884,16 -	0,00 <i>(110)</i>	1,64 -

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
38-02-004-05 (413-9011)	до 2 м ³ с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня <i>Камень бутовый, (м³)</i>	13968,94	40,08	13928,86	1586,00	0,00	4,3
38-02-004-06 (407-9290)	до 2 м ³ с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы <i>Скальная порода, (м³)</i>	14191,50	40,82	14150,68	1611,23	0,00	4,38
38-02-004-07 (408-9301)	до 2 м ³ с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м³)</i>	8620,79	21,72	8599,07	978,67	0,00	2,33
38-02-004-08 (413-9011)	до 4 м ³ с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня <i>Камень бутовый, (м³)</i>	10269,90	28,84	10241,06	1166,13	0,00	2,83
38-02-004-09 (407-9290)	до 4 м ³ с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы <i>Скальная порода, (м³)</i>	10436,98	29,55	10407,43	1185,04	0,00	2,9
38-02-004-10 (408-9301)	до 4 м ³ с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м³)</i>	6716,01	30,16	6685,85	761,07	0,00	2,96

Таблица 38-02-005. Отсыпка материалов автосамосвалами пионерным способом

 Измеритель: 100 м³ объема отсыпей

Отсыпка автосамосвалами пионерным способом:

38-02-005-01 (413-9011)	под воду камня <i>Камень бутовый, (м³)</i>	116,03	63,34	52,69	10,50	0,00	6,49
38-02-005-02 (407-9290)	под воду скальной породы <i>Скальная порода, (м³)</i>	124,33	71,64	52,69	10,50	0,00	7,34
38-02-005-03 (408-9040)	под воду песка <i>Песок для строительных работ природный, (м³)</i>	125,00	60,22	64,78	12,91	0,00	6,17
38-02-005-04 (408-9301)	под воду щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м³)</i>	81,81	60,22	21,59	4,30	0,00	6,17
38-02-005-05 (413-9011)	над водой камня <i>Камень бутовый, (м³)</i>	166,10	61,59	104,51	20,82	0,00	6,31
38-02-005-06 (407-9290)	над водой скальной породы <i>Скальная порода, (м³)</i>	173,61	69,10	104,51	20,82	0,00	7,08
38-02-005-07 (408-9040)	над водой песка <i>Песок для строительных работ природный, (м³)</i>	187,05	57,49	129,56	25,82	0,00	5,89
38-02-005-08 (408-9301)	над водой щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м³)</i>	107,57	56,61	50,96	10,15	0,00	5,8

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.2 ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БАРЖ							
Таблица 38-02-010. Отсыпка материалов плавучими кранами с барж с подачей в контейнерах в закрытой акватории							
Измеритель: 100 м ³ объема отсыпей							
Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:							
38-02-010-01 (413-9011)	камень Камень бутовый, (м ³)	12170,98	143,68	12027,30	1305,33	0,00 (106)	14,1 -
38-02-010-02 (408-9301)	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	12797,79	148,47	12649,32	1415,83	0,00 (110)	14,57 -
Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:							
38-02-010-03 (413-9011)	камень Камень бутовый, (м ³)	5255,03	143,78	5111,25	694,10	0,00 (106)	14,11 -
38-02-010-04 (408-9301)	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	5642,74	148,57	5494,17	783,87	0,00 (110)	14,58 -
Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:							
38-02-010-05 (413-9011)	камень Камень бутовый, (м ³)	12072,77	143,68	11929,09	1275,33	0,00 (106)	14,1 -
38-02-010-06 (407-9290)	скальной породы Скальная порода, (м ³)	12290,43	146,12	12144,31	1298,49	0,00 (II)	14,34 -
38-02-010-07 (408-9301)	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	12468,77	148,26	12320,51	1317,50	0,00 (110)	14,55 -
Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:							
38-02-010-08 (413-9011)	камень Камень бутовый, (м ³)	5156,82	143,78	5013,04	664,84	0,00 (106)	14,11 -
38-02-010-09 (407-9290)	скальной породы Скальная порода, (м ³)	5245,22	146,12	5099,10	676,33	0,00 (II)	14,34 -
38-02-010-10 (408-9301)	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	5313,83	148,47	5165,36	685,50	0,00 (110)	14,57 -
Таблица 38-02-011. Отсыпка материалов плавучими кранами с подачей в контейнерах с барж в условиях открытого побережья (открытого рейда)							
Измеритель: 100 м ³ объема отсыпей							
Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений:							
38-02-011-01 (413-9011)	камень Камень бутовый, (м ³)	19470,91	143,88	19327,03	2286,45	0,00 (106)	14,12 -
38-02-011-02 (408-9301)	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	20489,83	148,67	20341,16	2444,85	0,00 (110)	14,59 -
Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений:							
38-02-011-03	камень	10984,03	144,09	10839,94	1515,30	0,00	14,14

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(413-9011)	Камень бутовый, (м ³)	-	-	-	-	(106)	-
38-02-011-04	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	11699,70	148,88	11550,82	1645,72	0,00	14,61
(408-9301)	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-
Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей:							
38-02-011-05	каменя Камень бутовый, (м ³)	8545,56	143,88	8401,68	970,35	0,00	14,12
(413-9011)		-	-	-	-	(106)	-
38-02-011-06	скальной породы Скальная порода, (м ³)	19615,28	146,23	19469,05	2286,91	0,00	14,35
(407-9290)		-	-	-	-	(II)	-
38-02-011-07	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	19920,33	148,57	19771,76	2322,49	0,00	14,58
(408-9301)	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-
Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей:							
38-02-011-08	каменя Камень бутовый, (м ³)	16754,13	144,19	16609,94	2224,51	0,00	14,15
(413-9011)		-	-	-	-	(106)	-
38-02-011-09	скальной породы Скальная порода, (м ³)	21522,62	146,43	21376,19	2671,11	0,00	14,37
(407-9290)		-	-	-	-	(II)	-
38-02-011-10	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка	21850,29	148,88	21701,41	2712,30	0,00	14,61
(408-9301)	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-
Таблица 38-02-012. Отсыпка материалов плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м³ с барж в условиях закрытой акватории							
Измеритель: 100 м ³ объема отсыпей							
Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м³ с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:							
38-02-012-01	каменя Камень бутовый, (м ³)	12625,85	60,58	12565,27	1368,77	0,00	6,5
(413-9011)		-	-	-	-	(106)	-
38-02-012-02	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	9007,79	37,75	8970,04	1025,18	0,00	4,05
(408-9301)	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-
38-02-012-03	песка Песок для строительных работ природный, (м ³)	7961,98	31,50	7930,48	914,38	0,00	3,38
(408-9040)		-	-	-	-	(110)	-
Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м³ с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:							
38-02-012-04	каменя Камень бутовый, (м ³)	6344,77	60,58	6284,19	815,73	0,00	6,5
(413-9011)		-	-	-	-	(106)	-
38-02-012-05	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	4714,29	37,75	4676,54	654,83	0,00	4,05
(408-9301)	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-
38-02-012-06	песка Песок для строительных работ природный, (м ³)	4208,47	31,50	4176,97	592,01	0,00	3,38
(408-9040)		-	-	-	-	(110)	-
Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м³ с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:							
38-02-012-07	каменя Камень бутовый, (м ³)	12527,54	60,49	12467,05	1339,48	0,00	6,49
(413-9011)		-	-	-	-	(106)	-
38-02-012-08	скальной породы Скальная порода, (м ³)	12739,11	61,79	12677,32	1362,12	0,00	6,63
(407-9290)		-	-	-	-	(II)	-
38-02-012-09	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	8683,15	37,65	8645,50	928,00	0,00	4,04
(408-9301)	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неутраченных материалов	Наименование и характеристика неутраченных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неутраченных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
38-02-012-10 (408-9040)	песка <i>Песок для строительных работ природный, (м³)</i>	7633,07 -	31,41 -	7601,66 -	815,53 -	0,00 (110)	3,37 -
Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшем вместимостью до 4 м³ с барж песамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:							
38-02-012-11 (413-9011)	каменя <i>Камень бутовый, (м³)</i>	12800,38 -	60,58 -	12739,80 -	1383,46 -	0,00 (106)	6,5 -
38-02-012-12 (407-9290)	скальной породы <i>Скальная порода, (м³)</i>	13018,76 -	61,79 -	12956,97 -	1407,22 -	0,00 (II)	6,63 -
38-02-012-13 (408-9301)	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м³)</i>	8966,35 -	37,75 -	8928,60 -	973,13 -	0,00 (110)	4,05 -
38-02-012-14 (408-9040)	песка <i>Песок для строительных работ природный, (м³)</i>	7916,18 -	31,41 -	7884,77 -	861,18 -	0,00 (110)	3,37 -
Таблица 38-02-013. Отсыпка материалов плавучими кранами с грейферным ковшем вместимостью до 4 м³ с барж в условиях открытого побережья (открытого рейда)							
Измеритель: 100 м³ объема отсыпей							
Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшем вместимостью до 4 м³ с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений:							
38-02-013-01 (413-9011)	каменя <i>Камень бутовый, (м³)</i>	21409,65 -	60,58 -	21349,07 -	2507,75 -	0,00 (106)	6,5 -
38-02-013-02 (408-9301)	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м³)</i>	15296,41 -	37,75 -	15258,66 -	1837,06 -	0,00 (110)	4,05 -
38-02-013-03 (408-9040)	песка <i>Песок для строительных работ природный, (м³)</i>	13521,22 -	31,50 -	13489,72 -	1630,48 -	0,00 (110)	3,38 -
Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшем вместимостью до 4 м³ с барж нессамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений:							
38-02-013-04 (413-9011)	каменя <i>Камень бутовый, (м³)</i>	14507,24 -	60,67 -	14446,57 -	1973,71 -	0,00 (106)	6,51 -
38-02-013-05 (408-9301)	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м³)</i>	10607,32 -	37,84 -	10569,48 -	1490,93 -	0,00 (110)	4,06 -
38-02-013-06 (408-9040)	песка <i>Песок для строительных работ природный, (м³)</i>	9442,04 -	31,50 -	9410,54 -	1336,17 -	0,00 (110)	3,38 -
Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшем вместимостью до 4 м³ с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей:							
38-02-013-07 (413-9011)	каменя <i>Камень бутовый, (м³)</i>	21239,57 -	60,58 -	21178,99 -	2471,40 -	0,00 (106)	6,5 -
38-02-013-08 (407-9290)	скальной породы <i>Скальная порода, (м³)</i>	21595,27 -	61,88 -	21533,39 -	2511,86 -	0,00 (II)	6,64 -
38-02-013-09 (408-9301)	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси <i>Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м³)</i>	14727,01 -	37,75 -	14689,26 -	1713,36 -	0,00 (110)	4,05 -
38-02-013-10 (408-9040)	песка <i>Песок для строительных работ природный, (м³)</i>	12951,82 -	31,50 -	12920,32 -	1507,21 -	0,00 (110)	3,38 -
Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшем вместимостью до 4 м³ с барж нессамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей:							
38-02-013-11 (413-9011)	каменя <i>Камень бутовый, (м³)</i>	14337,16 -	60,67 -	14276,49 -	1936,74 -	0,00 (106)	6,51 -
38-02-013-12	скальной породы	14568,74	61,88	14506,86	1967,91	0,00	6,64

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			ошата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неутенных материалов
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. ошата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(407-9290)	Скальная порода, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
38-02-013-13	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	10037,92	37,84	10000,08	1367,53	0,00	4,06
(408-9301)	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-
38-02-013-14	песка	8872,64	31,50	8841,14	1213,11	0,00	3,38
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-

Подраздел 2.3 ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ ШАЛАНДАМИ

Таблица 38-02-017. Отсыпка материалов шаландами

 Измеритель: 100 м³ объема отсыпей

Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:

38-02-017-01	камя	1495,95	33,46	1462,49	305,53	0,00	3,59
(413-9011)	Камень бутовый, (м ³)	-	-	-	-	(106)	-
38-02-017-02	песка	1294,94	17,43	1277,51	287,82	0,00	1,87
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-
38-02-017-03	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	1394,29	20,97	1373,32	308,16	0,00	2,25
(408-9301)	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-

Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории других видов отсыпей:

38-02-017-04	камя	1397,73	33,46	1364,27	276,12	0,00	3,59
(413-9011)	Камень бутовый, (м ³)	-	-	-	-	(106)	-
38-02-017-05	скальной породы	1418,49	34,11	1384,38	280,25	0,00	3,66
(407-9290)	Скальная порода, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
38-02-017-06	песка	970,40	17,43	952,97	190,74	0,00	1,87
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-
38-02-017-07	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	1065,39	20,88	1044,51	209,67	0,00	2,24
(408-9301)	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-

Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений:

38-02-017-08	камя	4262,75	33,46	4229,29	844,16	0,00	3,59
(413-9011)	Камень бутовый, (м ³)	-	-	-	-	(106)	-
38-02-017-09	песка	3113,90	17,43	3096,47	629,04	0,00	1,87
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-
38-02-017-10	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	3456,52	20,97	3435,55	695,60	0,00	2,25
(408-9301)	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-

Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей:

38-02-017-11	камя	4092,67	33,46	4059,21	807,19	0,00	3,59
(413-9011)	Камень бутовый, (м ³)	-	-	-	-	(106)	-
38-02-017-12	скальной породы	4157,13	34,11	4123,02	819,71	0,00	3,66
(407-9290)	Скальная порода, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
38-02-017-13	песка	2544,50	17,43	2527,07	505,92	0,00	1,87
(408-9040)	Песок для строительных работ природный, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-
38-02-017-14	щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси	2887,03	20,88	2866,15	572,53	0,00	2,24
(408-9301)	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м ³)	-	-	-	-	(110)	-

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			ошлага труда рабочих	эксплуатация машин			расход неутенных материалов
Коды неутенных материалов	Наименование и характеристика неутенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.4 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОТСЫПЕЙ							
Таблица 38-02-020. Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей							
Измеритель: 100 м ³ объема отсыпей							
Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в закрытой акватории:							
38-02-020-01	самоходными баржами	184,51	0,00	184,51	18,93	0,00	
38-02-020-02	пессамоходными баржами	94,16	0,00	94,16	15,95	0,00	
38-02-020-03	шаландами	97,61	0,00	97,61	18,76	0,00	
Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в условиях открытого побережья (открытого рейда):							
38-02-020-04	самоходными баржами	262,91	0,00	262,91	31,33	0,00	
38-02-020-05	пессамоходными баржами	147,00	0,00	147,00	29,63	0,00	
38-02-020-06	шаландами	151,31	0,00	151,31	31,54	0,00	

===== ДЛ Я ДОП ОЛНЕНИЙ =====

ТЕР-2001 Оренбургская область

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений.....	3
Раздел 1. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ.....	3
Таблица 38-01-001. Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо.....	3
Таблица 38-01-002. Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду.....	3
Таблица 38-01-003. Устройство переходных зон плотин.....	3
Таблица 38-01-004. Устройство в сооружениях фильтров дренажей.....	3
Таблица 38-01-005. Отсыпка призм для трубчатого дренажа.....	4
Таблица 38-01-006. Укладка дренажных труб из пористого бетона.....	4
Таблица 38-01-007. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт.....	4
Таблица 38-01-008. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами.....	4
Таблица 38-01-009. Укладка керамических дренажных труб.....	4
Таблица 38-01-010. Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб.....	4
Раздел 2. КАМЕННЫЕ МОРСКИЕ ОТСЫПИ.....	5
Подраздел 2.1 ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БЕРЕГА.....	5
Таблица 38-02-001. Отсыпка материалов кранами с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории.....	5
Таблица 38-02-002. Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда).....	5
Таблица 38-02-003. Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом с берега в условиях закрытой акватории.....	6
Таблица 38-02-004. Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда).....	7
Таблица 38-02-005. Отсыпка материалов автосамосвалами пионерным способом.....	8
Подраздел 2.2 ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БАРЖ.....	9
Таблица 38-02-010. Отсыпка материалов плавучими кранами с барж с подачей в контейнерах в закрытой акватории.....	9
Таблица 38-02-011. Отсыпка материалов плавучими кранами с подачей в контейнерах с барж в условиях открытого побережья (открытого рейда).....	9
Таблица 38-02-012. Отсыпка материалов плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м ³ с барж в условиях закрытой акватории.....	10
Таблица 38-02-013. Отсыпка материалов плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м ³ с барж в условиях открытого побережья (открытого рейда).....	11
Подраздел 2.3 ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ ШАЛАНДАМИ.....	12
Таблица 38-02-017. Отсыпка материалов шаландами.....	12
Подраздел 2.4 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОТСЫПЕЙ.....	13
Таблица 38-02-020. Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей.....	13