

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕРМ-31-2001

Часть 31. Оборудование предприятий кинематографии

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.л. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ КИНОПРЕДПРИЯТИЙ							
Раздел 1. КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
Таблица 31-01-001. Устройства распределительные							
Измеритель: 1 шт.							
Устройство распределительное, тип:							
31-01-001-01	РУК 2-1	229,02	187,44	0,00	0,00	41,58	16,5 0,059
31-01-001-02	РУК 5-3	255,50	210,16	0,00	0,00	45,34	18,5 0,066
31-01-001-03	РУК 10-7	353,33	293,09	0,00	0,00	60,24	25,8 0,138
Измеритель: 1 компл.							
Щит распределительный, тип:							
31-01-001-04	7К-48	329,40	269,23	0,41	0,00	59,76	23,7 0,3
31-01-001-05	7К-52	172,08	128,37	0,00	0,00	43,71	11,3 0,06
Таблица 31-01-002. Устройства электропитающие							
Измеритель: 1 шт.							
31-01-002-01	Устройство электропитающее, тип 12ЭПУ-1	67,68	59,07	0,00	0,00	8,61	5,2 0,004
31-01-002-02	Щкаф питания и контроля, тип 40К75	157,73	140,86	0,00	0,00	16,87	12,4 0,014
31-01-002-03	Стойка питания, тип 15М93; шкаф питания, тип 15М89	142,71	81,79	0,00	0,00	60,92	7,2 0,09
Таблица 31-01-003. Выпрямители							
Измеритель: 1 шт.							
Устройство выпрямительное, тип:							
31-01-003-01	53ВУК-50	118,66	80,93	0,00	0,00	37,73	7,2 0,11
31-01-003-02	50ВУК-120-1	214,14	174,22	0,33	0,00	39,59	15,5 0,28
31-01-003-03	ВКТ-2	253,24	207,94	0,00	0,00	45,30	18,5 0,13

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-003-04	ВКТ-3, ВКТ-5, ВКТ-10	313,10	266,39	0,24	0,00	46,47	<u>23,7</u> 0,18-0,35

Таблица 31-01-004. Преобразователи частоты

Измеритель: 1 шт.

Преобразователь частоты, тип:

31-01-004-01	40В-5, 40В-7	335,25	269,23	0,41	0,00	65,61	<u>23,7</u> 0,33
Измеритель: 1 компл.							
31-01-004-02	КВУ-16	173,11	106,86	0,00	0,00	66,25	<u>9,3</u> 0,009

Таблица 31-01-005. Заслонки противопожарные

Измеритель: 1 компл.

Комплект заслонок противопожарных:

31-01-005-01	тип ЗШКУ-1	38,97	38,21	0,00	0,00	0,76	<u>4,1</u> 0,009
31-01-005-02	автоматических массой до 0,06 т	61,79	58,45	0,00	0,00	3,34	<u>5,2</u>

Таблица 31-01-006. Устройства коммутации

Измеритель: 1 шт.

Панель коммутации, тип:

31-01-006-01	Ю.43.56.483 (15x12)	523,55	390,66	0,00	0,00	132,89	<u>34</u> 0,01
31-01-006-02	Ю.45.15.832 (9x12)	342,45	260,82	0,00	0,00	81,63	<u>22,7</u> 0,008
31-01-006-03	Стойка коммутации, тип 50К-19	456,45	343,55	0,00	0,00	112,90	<u>29,9</u> 0,09

Таблица 31-01-007. Табло сигнальные

Измеритель: 1 шт.

31-01-007-01	Табло сигнальное, тип 11К33-3; 11К33-4; 11К33-5; 11К33-7; 11К33-8	36,27	27,83	0,00	0,00	8,44	<u>2,1</u> 0,002
--------------	---	-------	-------	------	------	------	---------------------

Таблица 31-01-008. Пульты управления

Измеритель: 1 компл.

Пульт:

31-01-008-01	программного управления, тип 30К-18	729,21	561,69	0,00	0,00	167,52	<u>47,4</u> 0,1
31-01-008-02	управления, тип 80К-49	1276,19	988,29	0,00	0,00	287,90	<u>83,4</u> 0,11
Измеритель: 1 шт.							
31-01-008-03	оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ	226,77	165,46	0,00	0,00	61,31	<u>14,4</u> 0,045

Таблица 31-01-009. Пульты микшерские

Измеритель: 1 шт.

31-01-009-01	Пульт микшерский, тип: 100К-33; 100К-35	599,09	461,90	0,29	0,00	136,90	<u>40,2</u> 0,18
--------------	---	--------	--------	------	------	--------	---------------------

ТЕРМ-2001 Оренбургская область. Часть 31. «Оборудование предприятий кинематографии»

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 31-01-010. Пульты перезаписи							
Измеритель: 1 шт.							
Пульт:							
31-01-010-01	звукооператора универсальный, тип 70К-31	534,12	426,28	0,37	0,00	107,47	<u>37,1</u> 0,2
31-01-010-02	перезаписи монофонических фонограмм, тип 70К-23	886,89	700,89	0,37	0,00	185,63	<u>61</u> 0,2
Измеритель: 1 компл.							
Комплекс пульта:							
31-01-010-03	звукооператора универсального, тип К70К-31	1512,20	1183,47	0,59	0,00	328,14	<u>103</u> 0,48
31-01-010-04	перезаписи, тип К70К-23	1885,81	1459,23	0,37	0,00	426,21	<u>127</u> 0,42
Таблица 31-01-011. Пульты разные							
Измеритель: 1 шт.							
31-01-011-01	Пульт актера, тип 45К-12	143,43	105,65	0,00	0,00	37,78	<u>9,3</u> 0,04
31-01-011-02	Пульт диктора, тип 11К-20, 11К-23; звукооператора, тип 100К-47	208,12	163,58	0,00	0,00	44,54	<u>14,4</u> 0,07
Таблица 31-01-012. Кинопроекторы и киноустановки							
Измеритель: 1 компл.							
Кинопроектор, тип:							
31-01-012-01	35КСА-11, 35КСА-12, 35КСА-14	355,64	293,09	0,29	0,00	62,26	<u>25,8</u> 0,285
31-01-012-02	КП-30К	546,54	479,39	1,16	0,00	65,99	<u>42,2</u> 0,72
Измеритель: 1 шт.							
31-01-012-03	А-164А	329,80	269,00	0,00	0,00	60,80	<u>22,7</u> 0,18
Таблица 31-01-013. Усилители							
Измеритель: 1 шт.							
Шкаф предварительных усилителей, тип:							
31-01-013-01	50У-165	202,68	163,58	0,00	0,00	39,10	<u>14,4</u> 0,012
31-01-013-02	50У-51	221,03	176,08	0,00	0,00	44,95	<u>15,5</u> 0,012
31-01-013-03	50У-155	157,19	128,37	0,00	0,00	28,82	<u>11,3</u> 0,035
Шкаф окончных усилителей, тип:							
31-01-013-04	50У-46	316,18	245,38	0,29	0,00	70,51	<u>21,6</u> 0,19
31-01-013-05	50У-47, 50У-52, 50У-54	321,93	269,23	0,29	0,00	52,41	<u>23,7</u> 0,2
31-01-013-06	50У-62, 50У-64	132,97	93,15	0,00	0,00	39,82	<u>8,2</u> 0,037
Шкаф:							
31-01-013-07	оконечного усиления и питания, тип 50У-263	181,16	142,48	0,00	0,00	38,68	<u>12,4</u> 0,043
31-01-013-08	усилителей, тип 50У-157	153,75	118,35	0,00	0,00	35,40	<u>10,3</u> 0,043
31-01-013-09	микрофонных усилителей, тип 50У-251	113,49	68,01	0,00	0,00	45,48	<u>6,2</u> 0,011

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 31-01-014. Громкоговорители							
Измеритель: 1 компл.							
31-01-014-01	Комплекс громкоговорителя контрольного малогабаритного, тип К30А-162	115,58	78,98	0,00	0,00	36,60	<u>7,2</u> 0,05
Измеритель: 1 шт.							
Громкоговоритель, тип:							
31-01-014-02	25А-44Г, 25А-46М, 30А-46, 35ГД-4Т	75,19	44,44	0,00	0,00	30,75	<u>4,1</u> 0,009-0,02
31-01-014-03	25А-96	109,98	79,92	0,00	0,00	30,06	<u>7,2</u> 0,05
31-01-014-04	30А-62-1	352,48	274,17	0,00	0,00	78,31	<u>24,7</u> 0,52
31-01-014-05	30А-66-1	209,43	172,05	0,00	0,00	37,38	<u>15,5</u> 0,34
31-01-014-06	30А-130, 30А-138	143,57	102,02	0,69	0,00	40,86	<u>9,3</u> 0,135
31-01-014-07	30А-118, 30А-140, 30А-172	80,92	57,04	0,47	0,00	23,41	<u>5,2</u> 0,044
Таблица 31-01-015. Аппаратура воспроизведения магнитных фонограмм							
Измеритель: 1 компл.							
Аппарат воспроизведения магнитных фонограмм, тип:							
31-01-015-01	12Д-28, 12Д-36	418,14	283,80	0,27	0,00	134,07	<u>24,7</u> 0,2
31-01-015-02	12Д-34	858,52	685,95	0,31	0,00	172,26	<u>59,7</u> 0,23
31-01-015-03	12Д-32	744,33	591,74	0,31	0,00	152,28	<u>51,5</u> 0,23
Таблица 31-01-016. Аппаратура магнитной записи звука							
Измеритель: 1 компл.							
Магнитофон для записи многодорожечных фонограмм, тип:							
31-01-016-01	25Д-36	686,88	567,61	0,31	0,00	118,96	<u>49,4</u> 0,24
31-01-016-02	25Д-34	560,97	461,90	0,31	0,00	98,76	<u>40,2</u> 0,23
31-01-016-03	Магнитофон, тип 25Д-32	342,81	280,59	0,27	0,00	61,95	<u>24,7</u> 0,2
Таблица 31-01-017. Аппаратура звуковоспроизводящая кинотеатральная							
Измеритель: 1 компл.							
Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры «Звук», тип:							
31-01-017-01	Т2х25	787,21	602,08	0,00	0,00	185,13	<u>53</u> 0,2
31-01-017-02	Т2х25-2, Т2х50, Т2х50-2	1210,07	876,72	0,00	0,00	333,35	<u>78</u> 0,195-0,4
31-01-017-03	Т2х100С	2129,99	1726,72	0,00	0,00	403,27	<u>152</u> 0,497
31-01-017-04	6х50-1	3571,97	2885,44	2,72	0,00	683,81	<u>254</u> 2,385
31-01-017-05	6х50-2, Т2х50К1, Т2х50К2	3160,24	2442,40	2,72	0,00	715,12	<u>215</u> 0,65-2,375
31-01-017-06	6х100-1	5360,19	4251,30	4,31	0,00	1104,58	<u>370</u> 3,799

ТЕРМ-2001 Оренбургская область. Часть 31. «Оборудование предприятий кинематографии»

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			ошибка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
			1			2	
Таблица 31-01-018. Аппаратура копирования фонограмм							
Измеритель: 1 компл.							
Комплекс копирования магнитных фонограмм, тип:							
31-01-018-01	КМП-10	935,79	735,36	0,55	0,00	199,88	<u>64</u> 0,545
31-01-018-02	КМП-17	2652,15	2033,73	1,16	0,00	617,26	<u>177</u> 1,05
31-01-018-03	Комплекс тиражирования магнитных фонограмм, тип КМП-19	4170,43	3355,08	4,30	0,00	811,05	<u>292</u> 2,16
Таблица 31-01-019. Оборудование для комбинирования съемок							
Измеритель: 1 шт.							
31-01-019-01	Мультистанок, тип А542А	655,13	607,76	4,00	0,00	43,37	<u>53,5</u> 1,8
Таблица 31-01-020. Столы монтажные и проверочные							
Измеритель: 1 шт.							
Стол:							
31-01-020-01	фильмопроверочный, тип РСФ-8	133,91	128,37	0,00	0,00	5,54	<u>11,3</u> 0,09
31-01-020-02	фильморемонтный, тип 35СФ-21, 16СФ-21	192,41	185,46	0,27	0,00	6,68	<u>16,5</u> 0,15
Таблица 31-01-021. Вспомогательное оборудование							
Измеритель: 1 шт.							
31-01-021-01	Устройство автоматического кинопоказа, тип АКП-6М	541,20	473,39	0,00	0,00	67,81	<u>41,2</u> 0,028
31-01-021-02	Регулятор громкости, тип 60К-45	59,08	47,11	0,00	0,00	11,97	<u>4,1</u> 0,002
31-01-021-03	Фильмостат, тип ФС-35К	71,84	70,43	0,00	0,00	1,41	<u>6,2</u> 0,12
31-01-021-04	Коммутатор выходной, тип 35К-2М	414,12	201,08	0,00	0,00	213,04	<u>17,5</u> 0,038
31-01-021-05	Метромер, тип 16ММ-4, 35ММ-4	44,34	35,62	0,00	0,00	8,72	<u>3,1</u> 0,002
Измеритель: 1 компл.							
31-01-021-06	Устройство размагничивающее, тип 20У-4	105,37	70,43	0,00	0,00	34,94	<u>6,2</u> 0,1
31-01-021-07	Устройство предупреждения по звуку, тип 8Э-89	133,58	118,35	0,00	0,00	15,23	<u>10,3</u> 0,06
31-01-021-08	Комплект связи, тип ПУ-2-2	143,69	129,84	0,00	0,00	13,85	<u>11,3</u> 0,013
31-01-021-09	Указатель уровня подэкранный, тип 20Д-39	100,00	78,98	0,00	0,00	21,02	<u>7,2</u> 0,01
Измеритель: 1 шт.							
31-01-021-10	Электроперемотыватель, тип А-342А, А-344Б	156,58	117,01	0,00	0,00	39,57	<u>10,3</u> 0,021
31-01-021-11	Блок согласующих трансформаторов, тип 37БС-1	112,70	92,17	0,00	0,00	20,53	<u>8,2</u> 0,007
31-01-021-12	Приставка кинопроекционная, уцифицирующая 16 мм, тип А221В	91,98	81,79	0,00	0,00	10,19	<u>7,2</u> 0,018
31-01-021-13	Фильмостат, тип ФС-35	60,94	59,75	0,00	0,00	1,19	<u>5,2</u> 0,042
31-01-021-14	Полуавтомат склеечный, тип 35СА	92,59	69,69	0,00	0,00	22,90	<u>6,2</u> 0,12

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оценка труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-021-15	Машинка паспортная, тип ПМД-3	47,00	46,08	0,00	0,00	0,92	4,1 0,02
31-01-021-16	Установка водяного охлаждения, тип В-10	248,46	220,30	0,53	0,00	27,63	19,6 0,39
31-01-021-17	Стойка оксирошо-лучевого индикатора, тип 50У-175	426,60	330,91	0,00	0,00	95,69	28,8 0,06
31-01-021-18	Стойка контроля, тип 50У-243	366,49	296,44	0,00	0,00	70,05	25,8 0,085
31-01-021-19	Коробка переходная, тип 6К179; коробка включения микрофонов, тип 6К205, 6К205М, 6К208	39,74	34,84	0,00	0,00	4,90	3,1 0,01

Таблица 31-01-022. Экраны кинопроекционные

Измеритель: 1 м²

31-01-022-01	Изготовление и монтаж рамы экрана	11,81	11,58	0,00	0,00	0,23	1,03
31-01-022-02	Натяжка экрана	11,39	11,17	0,00	0,00	0,22	1,03
31-01-022-03	Обрамление экрана	11,81	11,58	0,00	0,00	0,23	1,03
Измеритель: 1 шт.							
31-01-022-04	Экран бело-матовый перфорированный, убирающийся, тип ОМБ-ПУ	127,94	125,43	0,00	0,00	2,51	11,3

Таблица 31-01-023. Кашетирование экрана

Измеритель: 1 компл.

Механизм предохранного занавеса, тип МПЗ-1 с электролебедкой и мопорельсовой дорогой, длина дороги:

31-01-023-01	10 м	653,41	637,31	0,00	0,00	16,10	56,7 0,12
31-01-023-02	15 м	760,03	741,84	0,00	0,00	18,19	66 0,13
31-01-023-03	20 м	874,67	854,24	0,00	0,00	20,43	76 0,14

Измеритель: 5 м

31-01-023-04	При длине мопорельсовой дороги более 20 м за каждые дополнительные 5 м добавлять к расценке 31-01-023-03	129,55	127,01	0,00	0,00	2,54	11,3 0,01
--------------	--	--------	--------	------	------	------	--------------

Измеритель: 1 компл.

31-01-023-05	Механизм предохранного занавеса, тип МПЗ-1К с электролебедкой и мопорельсовой дорогой длиной 20 м	2575,71	2521,92	0,00	0,00	53,79	222 0,24
31-01-023-06	Устройство для запоривания, полуавтоматическое, тип УЗП-1	369,32	344,70	0,00	0,00	24,62	30 0,05

Раздел 2. КИНОКОПИРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 31-01-040. Проявочные и реставрационные машины

Измеритель: 1 компл.

Комплекс машины проявочной, тип:

31-01-040-01	К47П-7	7589,32	7261,68	129,51	0,00	198,13	632 2,6
31-01-040-02	К47П-5	5579,04	5319,87	112,57	0,00	146,60	463 2
31-01-040-03	К43П-1	2331,92	2240,55	10,85	0,00	80,52	195 0,7

Машина реставрационная, тип:

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оценка труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
				эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-040-04	PM2	6304,05	6066,72	65,22	0,00	172,11	<u>528</u> 2,5
31-01-040-05	PM3, PM5	703,58	651,48	3,41	0,00	48,69	<u>56,7</u> 0,25

Таблица 31-01-041. Электролитическое оборудование

Измеритель: 1 компл.

31-01-041-01	Ванна электролитическая пяти-секционная	637,09	548,34	6,08	0,00	82,67	<u>49,4</u> 1,6
--------------	---	--------	--------	------	------	-------	--------------------

Таблица 31-01-042. Машины фильмоочистительные

Измеритель: 1 компл.

31-01-042-01	Машина фильмоочистительная, ультразвуковая, тип УФМ-1	564,98	521,54	1,80	0,00	41,64	<u>46,4</u> 0,6
--------------	---	--------	--------	------	------	-------	--------------------

Таблица 31-01-043. Оборудование вспомогательное

Измеритель: 1 шт.

31-01-043-01	Машина резательная, тип РУП-1	45,62	44,44	0,29	0,00	0,89	<u>4,1</u> 0,09
31-01-043-02	Насос виниловый, тип 25П-24; 25П-13	101,26	79,92	0,00	0,00	21,34	<u>7,2</u> 0,056

Бак напорный виниловый, тип:

31-01-043-03	8П-17	127,94	125,43	0,00	0,00	2,51	<u>11,3</u> 0,03
31-01-043-04	8П-7, 8П-18	193,78	161,86	0,00	0,00	31,92	<u>14,4</u> 0,052

Бак сливной виниловый, тип:

31-01-043-05	8П-19, 8П-28	317,37	283,03	0,00	0,00	34,34	<u>25,8</u> 0,192
31-01-043-06	8П-30	363,55	328,00	0,31	0,00	35,24	<u>29,9</u> 0,194
31-01-043-07	Теплообменник, тип 2П-29; 2П-31; 2П-33; 2П-35; 2П-77; 2П-79	58,47	57,04	0,29	0,00	1,14	<u>5,2</u> 0,0068-0,018
31-01-043-08	Фильтр виниловый, тип 1П-13	48,66	47,11	0,61	0,00	0,94	<u>4,1</u> 0,019

Измеритель: 1 компл.

31-01-043-09	Устройство роторное экстрагирования серебра, тип РЭС-1	344,25	319,42	0,00	0,00	24,83	<u>27,8</u> 0,16
31-01-043-10	Машина эмульсионно-смывочная, тип ЭСМ-1	318,12	277,63	2,72	0,00	37,77	<u>24,7</u> 0,2

Раздел 3. КИНОСТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 31-01-056. Телескопы

Измеритель: 1 компл.

31-01-056-01	Подвес электромеханический, тип ЦСМ	501,93	491,89	0,20	0,00	9,84	<u>43,3</u> 0,12
--------------	-------------------------------------	--------	--------	------	------	------	---------------------

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
				эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценкам материалов, единица измерения			всего		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ							
Раздел 1. ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ							
Таблица 31-02-001. Приборы лабораторные							
Измеритель: 1 шт.							
31-02-001-01	Селситометр цветной, тип ЦС-2М	145,28	128,37	0,00	0,00	16,91	<u>11,3</u> 0,15
31-02-001-02	Прибор для сушки и глянцеования фотоотпечатков автоматический, тип АПСО-5М	130,94	128,37	0,00	0,00	2,57	<u>11,3</u> 0,15

===== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ =====

ТЕРМ-2001 Оренбургская область

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 31. Оборудование предприятий кинематографии	3
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ КИНОПРЕДПРИЯТИЙ	3
Раздел 1. КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	3
Таблица 31-01-001. Устройства распределительные	3
Таблица 31-01-002. Устройства электропитающие	3
Таблица 31-01-003. Выпрямители	3
Таблица 31-01-004. Преобразователи частоты	4
Таблица 31-01-005. Заслонки противопожарные	4
Таблица 31-01-006. Устройства коммутации	4
Таблица 31-01-007. Табло сигнальные	4
Таблица 31-01-008. Пульты управления	4
Таблица 31-01-009. Пульты микшерские	4
Таблица 31-01-010. Пульты перезаписи	5
Таблица 31-01-011. Пульты разные	5
Таблица 31-01-012. Кинопроекторы и киноустановки	5
Таблица 31-01-013. Усилители	5
Таблица 31-01-014. Громкоговорители	6
Таблица 31-01-015. Аппаратура воспроизведения магнитных фонограмм	6
Таблица 31-01-016. Аппаратура магнитной записи звука	6
Таблица 31-01-017. Аппаратура звуковоспроизводящая кинотеатральная	6
Таблица 31-01-018. Аппаратура копирования фонограмм	7
Таблица 31-01-019. Оборудование для комбинирования съемок	7
Таблица 31-01-020. Столы монтажные и проверочные	7
Таблица 31-01-021. Вспомогательное оборудование	7
Таблица 31-01-022. Экраны кинопроекционные	8
Таблица 31-01-023. Кашетирование экрана	8
Раздел 2. КИНОКОПИРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	8
Таблица 31-01-040. Проявочные и реставрационные машины	8
Таблица 31-01-041. Электролитическое оборудование	9
Таблица 31-01-042. Машины фильмоочистительные	9
Таблица 31-01-043. Оборудование вспомогательное	9
Раздел 3. КИНОСТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	9
Таблица 31-01-056. Телескопы	9
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ	10
Раздел 1. ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ	10
Таблица 31-02-001. Приборы лабораторные	10