

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ТЕРМ-38-2001

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценки материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ							
Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)							
Измеритель: 1 т конструкций							
Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью:							
38-01-001-01	крана на автомобильном ходу	10405,59	1054,78	1896,13	145,17	7454,68	91,8
38-01-001-02	крана мостового	9638,15	996,18	1200,66	124,68	7441,31	86,7
38-01-001-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	9938,48	1390,29	1059,10	157,37	7489,09	121
38-01-001-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	9611,11	1447,74	659,84	8,07	7503,53	126
Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью:							
38-01-002-01	крана на автомобильном ходу	6268,96	267,72	292,69	16,13	5708,55	23,3
38-01-002-02	крана мостового	6224,92	264,27	252,16	15,00	5708,49	23
38-01-002-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	6317,46	319,42	287,34	32,36	5710,70	27,8
38-01-002-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	6297,72	356,19	230,10	8,07	5711,43	31
Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции							
Измеритель: 1 т конструкций							
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:							
38-01-003-01	крана на автомобильном ходу	9347,41	1045,59	1237,24	106,91	7064,58	91
38-01-003-02	крана мостового	8849,81	1007,67	787,18	93,67	7054,96	87,7
38-01-003-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	8921,60	1332,84	500,70	18,16	7088,06	116

ТЕРм-2001 Оренбургская область. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-003-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	8916,62	1378,80	439,97	18,16	7097,85	120

Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы

Измеритель: 1 т конструкций

Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:

38-01-004-01	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	8861,60	1067,80	1076,73	86,97	6717,07	95
38-01-004-02	лестницы прямолinéйные и криволинейные с ограждением	11344,61	1378,80	830,90	50,62	9134,91	120
Сборка с помощью крана мостового:							
38-01-004-03	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	8377,94	1045,32	799,73	78,69	6532,89	93
38-01-004-04	лестницы прямолinéйные и криволинейные с ограждением	11137,83	1378,80	782,71	49,16	8976,32	120
Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):							
38-01-004-05	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	8803,96	1326,32	766,52	101,72	6711,12	118
38-01-004-06	лестницы прямолinéйные и криволинейные с ограждением	11543,47	1608,60	813,23	66,77	9121,64	140
Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):							
38-01-004-07	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	8647,29	1348,80	583,60	32,10	6714,89	120
38-01-004-08	лестницы прямолinéйные и криволинейные с ограждением	11484,52	1608,60	754,28	40,93	9121,64	140

Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи

Измеритель: 1 т конструкций

Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:

38-01-005-01	крана на автомобильном ходу	8428,60	630,80	610,05	50,32	7187,75	54,9
38-01-005-02	крана мостового	8247,61	617,01	446,45	45,45	7184,15	53,7
38-01-005-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	8520,53	873,24	448,05	65,77	7199,24	76
38-01-005-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	8415,23	887,03	326,46	18,05	7201,74	77,2

Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции

Измеритель: 1 т конструкций

Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:

38-01-006-01	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	14873,20	1809,64	4083,10	166,72	8980,46	161
38-01-006-02	стремянки, связи, крошштейны, тормозные конструкции и пр.	10915,00	1236,40	1946,14	27,36	7732,46	110
Сборка с помощью крана мостового:							
38-01-006-03	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	14066,40	1753,44	3398,04	148,30	8914,92	156
38-01-006-04	стремянки, связи, крошштейны, тормозные конструкции и пр.	10845,60	1236,40	1897,95	25,90	7711,25	110
Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):							
38-01-006-05	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	14539,61	2124,36	3450,80	179,36	8964,45	189

ТЕРМ-2001 Оренбургская область. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

Помера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-006-06	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	11121,14	1461,20	1944,20	43,54	7715,74	130
Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):							
38-01-006-07	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, тетки, воронки, желоба, лотки и пр.)	14310,87	2180,56	3149,23	44,14	8981,08	194
38-01-006-08	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	11058,67	1461,20	1881,73	17,68	7715,74	130

ТЕРМ-2001 Оренбургская область

ТЕРМ-2001 Оренбургская область

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз.....	3
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.....	3
Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)	3
Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий	3
Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции	3
Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы.....	4
Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи	4
Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции.....	4

ТЕРМ-2001 Оренбургская область